



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS EIRELI - EPP

CARTA-PROPOSTA



Caririaçu - Ceará, 26 de Abril de 2023.

À
Prefeitura Municipal de Cariré - CE.
Comissão Permanente de Licitação

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA LOCALIDADE DO ALTO FELIZ NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.**

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023/SMI-TP

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a Vossa Senhoria, nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023/SMI-TP**, pelo preço global de **R\$ 650.123,91 (Seiscentos e Cinquenta Mil, Cento e Vinte e Três Reais e Noventa e Um Centavos)**.

O prazo de execução dos serviços é de acordo com o Edital e Projeto.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr. Cícero George Quirino Araújo Sousa, portador da carteira de Identidade n°. 20030990659-38 e CPF n° 034.926.773-12, como representante legal desta empresa.


- Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
 - Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
 - Carga, transporte, descarga e montagem;
 - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;
- Dados Bancários: AG: 1747-7 C/C: 18.968-5 BANCO DO BRASIL**

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


Cícero George Quirino Araújo Sousa
Gestor Administrativo
CPF: 034.926.773-12

G7-Fls. 01/231


Data: 26/04/2023



CONSTRUÇÕES		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
OBRA:	CARIRÉ/CE - RFORMA DA PRAÇA ALTO FELICIANO	DATA: 18/04/2023		BDI: 26,85%		
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE:	VERBAO:	HORA:	MES:	
LOCAL:	BAIRRO CENTRO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						89.560,44
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	192,14	1.152,84
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	1.510,82	4,93	7.448,34
1.3	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	1.510,82	7,73	11.678,64
1.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	453,24	118,48	53.699,88
1.5	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	20,07	776,32	15.580,74
2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO						2.691,24
2.1	INS-08452827	BANCO E ASSENTOS DE CONCRETO COM TABULEIRO DE XADREZ	Composições	0	6,00	448,54	2.691,24
3	REVESTIMENTOS						24.882,90
3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	240,88	7,84	1.888,50
3.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	240,88	40,58	9.774,91
3.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	240,88	54,88	13.219,49
4	PISOS						249.259,55
4.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	200,73	64,95	13.037,41
4.2	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	2.700,00	60,71	163.917,00
4.3	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	160,59	113,84	18.281,57
4.4	C1863	PEDRA CARIRI ESP. = 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	51,63	65,49	3.381,25
4.5	C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	SEINFRA	M2	50,24	282,49	14.192,30
4.6	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	35,55	143,21	5.091,12
4.7	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	651,14	48,16	31.358,90
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						6.873,42
5.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	271,81	2.174,48
5.2	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	12,00	71,96	863,52
5.3	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	12,00	35,33	423,96
5.4	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm	SEINFRA	M2	1,12	252,44	282,73
5.5	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	125,40	24,95	3.128,73
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						58.182,40
6.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	14,00	291,22	4.077,08
6.2	COM-51609301	LUMINÁRIA FECHADA, BRAÇO, LENTE E LUMINÁRIA DE LED 100W	Composições	UN	11,00	1.472,54	16.197,94
6.3	C4536	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3"	SEINFRA	M	160,97	112,72	18.144,54
6.4	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M	11,22	14,23	159,66
6.5	COM-49708097	QUADRO P/MEDIÇÃO EM POSTE	Composições	UN	1,00	931,46	931,46
6.6	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	1,00	108,20	108,20
6.7	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	SEINFRA	UN	1,00	334,54	334,54
6.8	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4,0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	SEINFRA	UN	11,00	1.468,83	16.157,13
6.9	C4837	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (40x 40x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	SEINFRA	UN	11,00	188,35	2.071,85
7	PINTURA						12.981,67
7.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	4,13	47,90	197,83
7.2	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	407,83	29,42	11.998,36
7.3	C4714	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	SEINFRA	M2	2,16	98,32	212,37
7.4	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	100,37	5,71	573,11

CONSTRUÇÕES		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
OBRA:	CARIRÉ/CE - RFORMA DA PRAÇA ALTO FELIZ	DATA:	18/04/2023	BDI:	26,85%	
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%	
LOCAL:	BAIRRO CENTRO	MEB:	47,78%	REF:	06/2021	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8	URBANIZAÇÃO						67.381,84
8.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	16,00	369,40	5.910,40
8.2	C3611	BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,60m)	SEINFRA	UN	12,00	1.304,84	15.658,08
8.3	COM-87211480	ACADEMIA AO AR LIVRE	Composições	UN	1,00	45.813,36	45.813,36
9	PAISAGISMO						13.742,41
9.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	24,71	75,88	1.874,99
9.2	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	227,99	21,95	5.004,38
9.3	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	78,00	48,38	3.773,64
9.4	C3061	ÁRVORE C/ TUTOR E ADUBO	SEINFRA	UN	30,00	102,98	3.089,40
10	QUIOSQUE						122.332,03
	ESTRUTURA						17.010,59
10.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	66,00	7,73	510,18
10.1.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	8,14	52,27	425,48
10.1.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	1,28	776,32	993,69
10.1.4	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	0,64	897,67	574,51
10.1.5	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,92	528,62	2.072,19
10.1.6	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	313,92	17,19	5.396,28
10.1.7	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	15,70	147,64	2.317,95
10.1.8	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	SEINFRA	M2	32,70	133,79	4.374,93
10.1.9	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	2,89	119,51	345,38
10.2	ALVENARIA						6.566,66
10.2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	86,54	75,88	6.566,66
10.3	ESQUADRIAS						11.962,35
10.3.1	COM-64974269	PORTA TIPO PARANÁ (0,90X2,10M), C/FERRAGENS	Composições	UN	1,00	448,53	448,53
10.3.2	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00	989,54	1.979,08
1	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	21,10	412,12	8.695,73
10.3.4	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	1,05	533,47	560,14
10.3.5	C4950	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,72	387,32	278,87
10.4	COBERTURA						12.929,95
10.4.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	67,20	112,01	7.527,07
10.4.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	67,20	80,40	5.402,88
10.5	REVESTIMENTOS						20.086,45
10.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	173,08	7,84	1.356,95
10.5.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	173,08	40,58	7.023,59
10.5.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	166,37	54,88	9.130,39
10.5.4	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEJ-5/PEJ-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	16,71	144,15	2.408,75
10.5.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	16,71	9,98	166,77
10.6	PISOS						28.391,76
10.6.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	32,70	665,10	21.748,77
10.6.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	32,70	30,91	1.010,76
10.6.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEJ-5/PEJ-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	32,70	134,93	4.412,21

CONSTRUÇÕES		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
OBRA:	CARIRÉ/CE - RFORMA DA PRAÇA ALTO FELIZ	DATA : 18/04/2023		BDI : 26,85%		
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	BAIRRO CENTRO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.6.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	32,70	9,98	326,35
10.6.5	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	5,90	108,08	637,67
10.6.6	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	2,56	100,00	256,00
10.7	HIDROSANITÁRIO						14.582,86
10.7.1	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	5.226,27	5.226,27
10.7.2	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	12,09	41,77	505,00
10.7.3	C2698	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ. OU VERT. D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	6,00	104,84	629,04
10.7.4	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	1,12	23,61	26,44
10.7.5	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPAS DE CONCRETO ESP. = 5cm	SEINFRA	M2	0,16	252,44	40,39
10.7.6	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	387,88	387,88
	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 32mm(1")	SEINFRA	M	12,24	34,02	416,40
10.7.8	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	1,00	557,04	557,04
10.7.9	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	2,00	39,20	78,40
10.7.10	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00	940,50	940,50
10.7.11	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	1,00	1.300,69	1.300,69
10.7.12	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	2,00	610,21	1.220,42
10.7.13	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	1,00	140,44	140,44
10.7.14	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	2,00	72,34	144,68
10.7.15	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	30,88	30,88
10.7.16	C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	M2	1,16	1.091,58	1.266,23
10.7.17	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	271,81	815,43
10.7.18	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	1,91	286,14	546,53
10.7.19	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	3,00	103,40	310,20
10.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						3.688,14
10.8.1	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	19,42	12,53	243,33
	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	58,26	7,78	453,26
10.8.3	COM-65870654	LAMPADA LED TUBULAR BRANCA DE SOBREPOR 20W	Composições	UN	6,00	87,73	526,38
10.8.4	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	19,64	58,92
10.8.5	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	34,64	34,64
10.8.6	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	20,68	165,44
10.8.7	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	103,92	103,92
10.8.8	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	SEINFRA	UN	1,00	334,54	334,54
10.8.9	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	1.715,05	1.715,05
10.8.10	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	1,00	26,33	26,33
10.8.11	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	1,00	26,33	26,33
10.9	PINTURA						7.113,27
10.9.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	156,37	19,13	2.991,36
10.9.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	156,37	26,36	4.121,91
11	SERVIÇOS DIVERSOS						2.236,01
11.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.510,82	1,48	2.236,01

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	CARIRÉ/CE - RFORMA DA PRAÇA ALTO FELIZ	DATA: 18/04/2023		BDI: 26,85%
	DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTES:	VERBÃO:	HORA:
	LOCAL:	BAIRRO CENTRO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%
			MEB:	47,76%	REF:
				0,00%	05/2021
VALOR BDI TOTAL:					137.608,29
VALOR ORÇAMENTO:					512.515,62
VALOR TOTAL:					650.123,91



[Handwritten Signature]
 Carlos Roberto Aquino Sousa
 Secretário Administrativo

G7-Fis 051 / 1

[Handwritten Signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CARRÉCE - REFORMA DA PRAÇA ALTO FELIZ DATA: 2023 BDI: 26,05%
 DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTARIA HORA: 41,85% IMR: 05/2021
 LOCAL: BAIRRO CENTRO 07/1 COM DISCRIMINAÇÃO 47,78% 0,00%
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRÉCE PROPOSTA 0,00%

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10937	36.301,8	M2	1,02000000	35,5900	1.280.000,00
11100	24.980,0	L	1,00000000	24,9800	623.800,00
11691	56.745,0	M	4,50000000	12,6100	716.587,50
11725	2.331,0	KG	0,15000000	15,5400	36.213,60
TOTAL Material:					1.906.601,10
Mão de Obra					
12343	31.100,0	H	2,00000000	15,5500	483.025,00
TOTAL Mão de Obra:					483.025,00
VALOR:					1.906.601,10

C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12343	3.897,5	H	0,25000000	15,5500	60.587,63
TOTAL Mão de Obra:					60.587,63
VALOR:					60.587,63

C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10491	0,4142	KG	0,02000000	20,7100	8,577,84
11881	0,5044	M	0,04000000	12,6100	6,361,28
11724	0,1865	KG	0,01200000	15,5400	2,898,69
12439	0,2585	M2	0,00900000	28,7200	7,424,36
TOTAL Material:					17,262,17
Mão de Obra					
10490	2,7001	H	0,13000000	20,7700	56,100,87
12343	2,0215	H	0,13000000	15,5500	31,439,25
TOTAL Mão de Obra:					87,540,12
VALOR:					104.802,29

C0330 - ATERRAMENTO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	66,9680	M3	1,10000000	60,8900	4.077,07
TOTAL Material:					4.077,07
Mão de Obra					
12343	26,4350	H	1,70000000	15,5500	411,14
TOTAL Mão de Obra:					411,14
VALOR:					4.488,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: RIFECE - REFORMA DA PRAÇA ALTO FELIZ DATA: 19/04/2023 BDI: 26,05%
 DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTARIA HORA: 41,85% IMR: 05/2021
 LOCAL: BAIRRO CENTRO 07/1 COM DISCRIMINAÇÃO 47,78% 0,00%
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRÉCE PROPOSTA 0,00%

C4592 - ALVENARIA DE ENBRASAMENTO EM TUBO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)


Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	159,8000	UN	235,00000000	0,3800	60,7280
TOTAL Material:					60,7280
Mão de Obra					
12381	176,5450	H	8,50000000	20,7700	3.667,00
12343	143,0600	H	9,20000000	15,5500	2.224,13
TOTAL Mão de Obra:					5.891,13
TOTAL:					5.951,86

INS-08452827 - BANCO E ASSENTOS DE CONCRETO COM TABULEIRO DE XADREZ (0)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-08452827	353,60	0	1,00000000	353,60	353,60
TOTAL Material:					353,60
VALOR:					353,60

C0776 - CHAFISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEAR TRACO 1:3 ESP - 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	0,4118	M3	0,00610000	87,5000	35,84
10805	1,3608	KG	2,43000000	0,5600	7,63
TOTAL Material:					43,47
Mão de Obra					
12381	2,0770	H	0,10000000	20,7700	43,15
12343	2,3325	H	0,15000000	15,5500	36,28
TOTAL Mão de Obra:					79,43
VALOR:					122,90



C1220 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENERAR, TRACO 1:3 (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	1,6403	M3	0,02430000	87,5000	143,13
10805	5,4432	KG	9,22000000	0,5600	3,05
TOTAL Material:					146,18
Mão de Obra					
12381	12,4620	H	0,60000000	20,7700	257,00
12343	12,4400	H	0,80000000	15,5500	193,42
TOTAL Mão de Obra:					450,42
TOTAL:					596,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CARRÉCE - REFORMA DA PRAÇA ALTO FELIZ DATA: 2023 BDI: 26,85% REF: 000001

DESCRIÇÃO: PLANTILHA ORÇAMENTARIA FONTE: SEINFRA 63,85% M3: 47,76% DISC23: 000001

LOCAL: BAIRRO CENTRO COEFICIENTE: 0,00% 0,00%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRÉCE

TOTAL Mão de Obra	31,89
VALOR:	

C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	H	SEINFRA	0,60000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	H	SEINFRA	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:					21,7920
Serviço	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	SEINFRA	0,02500000	858,8400	21,4710
TOTAL Serviço:					21,4710
VALOR:					43,26

C0036 - BANQUETA / MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	SEINFRA	0,30000000	20,7700	6,2310
12543 SERVENTE	H	SEINFRA	0,40000000	15,5500	6,2200
TOTAL Mão de Obra:					12,4510
Serviço	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127 AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AULF (STRANSF)	M3	SEINFRA	0,00300000	72,2900	0,2169
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	SEINFRA	0,00970000	368,1000	0,3584
C0588 CAIXÃO EM DUAS DEBÃOS COM SUPERCAL	M2	SEINFRA	0,25000000	4,5000	1,1250
C3251 CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRE-ALCANTADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	SEINFRA	1,00000000	35,3300	35,3300
C2764 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m	M3	SEINFRA	0,02000000	41,2100	0,8242
TOTAL Serviço:					38,7645
VALOR:					51,20

C4818 - PISO INTERTRAVADO TIPO TULUNHO (20X10X0)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10512 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHI)	H	SEINFRA	0,07570000	27,4607	2,0788
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP)	H	SEINFRA	0,00410000	42,1849	0,1729
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,2517
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	SEINFRA	0,05880000	67,5000	3,9540
10069 BLOQUETE/PAIS INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/ARTILO INH/PAVERHO/ANDESAPARAL/ELEPRADO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	SEINFRA	1,00310000	35,4800	35,5900
12403 FO DE PEDRA	M3	SEINFRA	0,00650000	60,4600	0,3930
TOTAL Mão de Obra:					39,8170
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALÇETE RO	M2	SEINFRA	0,98800000	20,7700	3,3128
12543 SERVENTE	M	SEINFRA	0,16500000	15,5500	2,5682
VALOR:					45,70

C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TULUNHO (20X10X0)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10512 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHI)	H	SEINFRA	0,07570000	27,4607	2,0788
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP)	H	SEINFRA	0,00410000	42,1849	0,1729
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,2517
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	SEINFRA	0,05880000	67,5000	3,9540
10069 BLOQUETE/PAIS INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/ARTILO INH/PAVERHO/ANDESAPARAL/ELEPRADO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	SEINFRA	1,00310000	35,4800	35,5900
12403 FO DE PEDRA	M3	SEINFRA	0,00650000	60,4600	0,3930
TOTAL Mão de Obra:					39,8170
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALÇETE RO	M2	SEINFRA	0,98800000	20,7700	3,3128
12543 SERVENTE	M	SEINFRA	0,16500000	15,5500	2,5682
VALOR:					45,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DA PRAÇA ALTO FELIZ DATA: 19/04/2023 BDI: 26,85% REF: 000001

DESCRIÇÃO: PLANTILHA ORÇAMENTARIA FONTE: SEINFRA 63,85% M3: 47,76% DISC23: 000001

LOCAL: BAIRRO CENTRO COEFICIENTE: 0,00% 0,00%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRÉCE

TOTAL Mão de Obra	5,7000
VALOR:	47,86

C2584 - LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M3)

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12403 PO DE PEDRA	M3	SEINFRA	1,15000000	60,4600	69,5280
TOTAL Mão de Obra:					69,5280
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	SEINFRA	1,30000000	15,5500	20,2150
TOTAL Mão de Obra:					20,2150
VALOR:					89,74

C1843 - PEDRA CARRI ESP = 20cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA (M2)

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	M3	SEINFRA	0,03040000	74,7200	2,2715
10441 CAL HIDRATADA	KG	SEINFRA	4,56000000	1,1000	5,0050
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	SEINFRA	9,13000000	0,5600	5,1128
11661 PISO PEDRA CARRI E=2CM	M2	SEINFRA	1,05000000	28,4600	27,7830
TOTAL Mão de Obra:					40,1723
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10044 AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMOISTA	H	SEINFRA	0,25000000	16,7700	4,1925
11227 GRANITEIRO/MARMOISTA	H	SEINFRA	0,35000000	20,7700	7,2685
TOTAL Mão de Obra:					11,4610
VALOR:					51,63

C4833 - PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, PIGMENTADA E ATOXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) (M2)

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19143 PISO EMBORRACHADO E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, PIGMENTADA E ATOXICA (COLOCADO)	M2	SEINFRA	1,00000000	222,7000	222,7000
TOTAL Mão de Obra:					222,7000
VALOR:					222,70

CA624 - PISO FODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	SEINFRA	0,01920000	67,5000	1,2885
10441 CAL HIDRATADA	KG	SEINFRA	2,73000000	1,1000	3,0030
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	SEINFRA	2,80000000	0,5600	1,5680
10623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	M2	SEINFRA	1,10000000	49,4800	54,4280
TOTAL Mão de Obra:					60,2875
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
VALOR:					60,29

CARRIAGEM		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		CARRIAGEM - REFORMA DA PRAÇA ALTO FELIZ		DATA: 2023		BOI: 26,85%	
OBRA:	DESCRIÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:	ORÇÃO:	VERSÃO:	FORTE:	NOVA:	IMP:	IMP:
CARRIAGEM - REFORMA DA PRAÇA ALTO FELIZ	PLANILHA ORÇAMENTARIA	BAIRRO CENTRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACÉ	0271 COM DESCONTABILIZAÇÃO	PROPRIA	SEINFRA	SEINFRA	43,85%	47,75%
						COMPANHIA	COMPANHIA	0,09%	0,30%

Mão de Obra	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	15,5500
				TOTAL Mão de Obra:	36,3200
				VALOR:	52,8845

Mão de Obra	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHF)	SEINFRA	H	0,03800000	22,3108
				TOTAL Equipamento Outros Itens:	0,8022

Mão de Obra	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	67,5000
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	76,1800
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,9600
				TOTAL Materiais:	11,7534

Mão de Obra	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	17,1050
				TOTAL Mão de Obra:	25,4130
				VALOR:	37,97

Mão de Obra	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	74,7200
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,1000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,9600
10984	COTOVELO PVC SOLDADAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,5900
10985	COTOVELO PVC SOLDADAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,7600
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,9600
11412	LUVA PVC SOLDADAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,5500
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDADAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,9600
11973	TE PVC SOLDADAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,3300
12200	TUBO PVC SOLDADAVEL DE 25MM (34")	SEINFRA	M	1,20000000	2,9600
12201	TUBO PVC SOLDADAVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	6,7100
				TOTAL Materiais:	94,1315

Mão de Obra	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500
				TOTAL Mão de Obra:	52,6400
				VALOR:	214,28

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sta. do Carmo
Cariacé - CE - FONE: 88 9 98651097. Página: 9

CARRIAGEM		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		CARRIAGEM - REFORMA DA PRAÇA ALTO FELIZ		DATA: 18/04/2023		BOI: 26,85%	
OBRA:	DESCRIÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:	ORÇÃO:	VERSÃO:	FORTE:	NOVA:	IMP:	IMP:
CARRIAGEM - REFORMA DA PRAÇA ALTO FELIZ	PLANILHA ORÇAMENTARIA	BAIRRO CENTRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACÉ	0271 COM DESCONTABILIZAÇÃO	PROPRIA	SEINFRA	SEINFRA	43,85%	47,75%
						COMPANHIA	COMPANHIA	0,09%	0,30%

Mão de Obra	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	0,2800
11789	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	36,3700
				TOTAL Material:	36,6500

Mão de Obra	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	20,3200
				TOTAL Mão de Obra:	20,9289
				VALOR:	56,73

Mão de Obra	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	0,2800
12133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	14,1000
				TOTAL Material:	14,3800

Mão de Obra	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	20,3200
				TOTAL Mão de Obra:	12,4650
				VALOR:	27,85

Mão de Obra	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	ACO CA-80	SEINFRA	KG	5,27000000	8,2800
10103	ARAME RECOZIDO N.19 BWG	SEINFRA	KG	0,09000000	10,0500
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03300000	67,8800
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04000000	76,1800
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	0,40000000	30,3300
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	16,20000000	0,5600
11918	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,12000000	10,0100
				TOTAL Material:	72,2204

Mão de Obra	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,46000000	16,7700
10041	AJUDANTE DE CARPINTeiro	SEINFRA	H	2,42000000	16,7700
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,46000000	20,7700
10488	CARPINTeiro	SEINFRA	H	2,42000000	20,7700
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,90000000	15,5500
				TOTAL Mão de Obra:	128,7827

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sta. do Carmo
Cariacé - CE - FONE: 88 9 98651097. Página: 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES - CUSTOS

OBRA:	2023	DATA:	26.05.2023	HORAS:	26,85%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA ALTO FELIZ	UNID:	SEINFRA	VALOR:	255,90
LOCAL:	BARRO CENTRO	COMPRIMENTO:	1,00000000	TOTAL MATERIAL:	1,04 53
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARREÍZE	UNID:	SEINFRA	VALOR:	198,01

Mão de Obra	Material	Valor
10042	12312	198,01

C2625 - TUBO PVC SOLD. MARRON INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

Material	Qtd	Preço Unitário	Total
10042	45,1600	0,0361	1,6300
11888	39,2200	0,0118	0,4628
12200	2,8900	4,7840	13,8136
TOTAL MATERIAL			15,9064

Mão de Obra	Material	Valor
10042	12312	198,01

C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	Qtd	Preço Unitário	Total
10356	1,8600	23,5200	43,7272
10419	1,7600	1,7600	3,0976
10428	10,2100	2,0200	20,6242
10957	9,5600	0,9500	9,0788
10981	3,5000	10,5000	36,7500
11075	2,8100	2,8100	7,8957
11105	0,8200	2,4600	2,0292
11262	22,2900	22,2900	496,5000
11409	0,8800	1,7800	1,5664
TOTAL MATERIAL			608,0000

Mão de Obra	Material	Valor
10042	12312	198,01

COM-51809301 - LUMINÁRIA FECHADA, BRAÇO, LENITE E LUMINÁRIA DE LED 100W (UN)

Material	Qtd	Preço Unitário	Total
17374	296,00	296,00	87.592,00
10278	24,93	24,93	621,4149
16140	4,65	83,00	387,4500
INS-40092139	435,00	435,00	189.225,00
TOTAL MATERIAL			191.835,90

Mão de Obra	Material	Valor
10042	12312	198,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	2023	DATA:	26.05.2023	HORAS:	26,85%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA ALTO FELIZ	UNID:	SEINFRA	VALOR:	255,90
LOCAL:	BARRO CENTRO	COMPRIMENTO:	1,00000000	TOTAL MATERIAL:	1,04 53
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARREÍZE	UNID:	SEINFRA	VALOR:	198,01

Mão de Obra	Material	Valor
10042	12312	198,01

C4536 - ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3" (M)

Material	Qtd	Preço Unitário	Total
10371	55,0700	55,0700	3.032,00
TOTAL MATERIAL			3.032,00

Mão de Obra	Material	Valor
10042	12312	198,01

C0547 - CABO EM PVC 100DV 10MM2 (M)

Material	Qtd	Preço Unitário	Total
10366	5,8500	5,8500	34,2075
TOTAL MATERIAL			34,2075

Mão de Obra	Material	Valor
10042	12312	198,01

COM-49706097 - QUADRO PIMEDIÇÃO EM POSTE (UN)

Material	Qtd	Preço Unitário	Total
10126	0,90	2,70	2,4300
10285	1,06	3,18	3,3708
10338	18,22	36,44	664,2884
10355	5,69	5,69	32,3961
10436	61,93	81,03	5.058,00
10551	348,07	348,07	121.140,00
10641	2,50	2,59	6,4750
11071	2,81	4,22	11,8582
11243	69,28	69,28	4.800,00
TOTAL MATERIAL			132.198,16

Mão de Obra	Material	Valor
10042	12312	198,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES CUSTOS

OBRA: CARRIÇE - REFORMA DA PRAÇA ALTO FELIZ DATA: 10/04/2023
 DESCRICÃO: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA HORA: MES REF. 47,78% 05/03/21
 LOCAL: BAIRRO CENTRO PROPOSTA 6,00% 1,00%
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRIÇE

ITEM	UNID	QTD	VALOR
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	16,77
12312	ELETRICISTA	H	20,77
TOTAL Mão de Obra:			180,20
VALOR:			734,30

C1125 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

Materiais	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11011	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UN	51,5100	51,5100
TOTAL Material:				51,5100

Mão de Obra	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	16,7700	15,0990
12312	ELETRICISTA	H	20,7700	18,6930
TOTAL Mão de Obra:				33,7920
VALOR:				85,30

C0328 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M (UN)

Materiais	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10338	CABO COBRE NU 25MM2	M	18,2200	54,6600
10421	CAIXA INSPECÇÃO DO TERRA	UN	51,6300	51,6300
10441	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	2,5900	2,5900
11244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" X 2,40M	UN	65,0000	65,0000
TOTAL Material:				173,8800

Mão de Obra	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	16,7700	58,6640
12312	ELETRICISTA	H	20,7700	31,5560
TOTAL Mão de Obra:				90,2200
VALOR:				264,10

C362R - POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4,0m, P/01 OU 02 LUMINARIAS DECORATIVAS (UN)

Materiais	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	67,5000	11,3400
10430	BRITA	M3	76,1800	16,0761
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	1,8600	31,3500
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	53,00000000	28,6800
12389	PARAFUSO MACUNA ZINCADO 5/8 X 14" C/ ARRUELAS/FORCA	UN	10,9600	43,6400
16686	POSTE METÁLICO DECORATIVO H=4,0m, MOD. LP-586.B1740.G.1 - FAB.TROPICO OU SIMILAR	UN	414,6400	414,6400
16685	SUPORTE METÁLICO CENTRAL PLUMINARIA MOD.TPC.295.1* - FAB.TROPICO OU SIMILAR	UN	106,1200	106,1200
TOTAL Material:				653,0561

Mão de Obra	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	H	20,7700	7,2695
VALOR:				7,2695

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DA PRAÇA ALTO FELIZ DATA: 10/04/2023
 DESCRICÃO: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA HORA: MES REF. 47,78% 05/03/21
 LOCAL: BAIRRO CENTRO PROPOSTA 6,00% 1,00%
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRIÇE

ITEM	UNID	QTD	VALOR
12543	SERVENTE	H	15,5500
TOTAL Mão de Obra:			504,8695
VALOR:			1.157,83

C4837 - CAIXA EM ALVENARIA TIPOLO FURADO, ESP. = 10cm (40x 40x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA (UN)

Materiais	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0073	ALVENARIA DE TIPOLO CERAMICO FURADO (8x19x19)cm	M2	59,8200	77,7680
C0776	ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1,28)	M2	1,26000000	7,7658
C1600	LASTRO DE CONCRETO INCLUIDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,02000000	10,8510
C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	1,26000000	52,3782
TOTAL Material:				148,9620
VALOR:				148,46

C1278 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Materiais	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	17,1900	0,5157
11100	ESMALTE SINTETICO	L	24,8900	3,9984
11346	LIXA PARA FERRO	UN	1,8900	0,5070
12293	ZARÇAO	L	22,5800	2,7096
TOTAL Material:				7,7307

Mão de Obra	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	16,7700	13,4160
12395	PINTOR	H	20,7700	16,8180
TOTAL Mão de Obra:				30,2340
VALOR:				37,76

C1910 - PINTURA PIPISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

Materiais	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	L	5,4400	0,4352
12097	TINTA LATEX ACRILICA	L	24,5900	6,1475
TOTAL Material:				6,5827

Mão de Obra	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	H	20,7700	10,3850
12543	SERVENTE	H	15,5500	6,2200
TOTAL Mão de Obra:				16,6050
VALOR:				23,19

C4714 - PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA A ÓLEO EM CONCRETO (M2)

Materiais	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,07000000	17,1900
VALOR:				1,2033

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CARRÉGE - REFORMA DA PRAÇA ALTO FELIZ DATA: 19/04/2023 ECI: 26,85%
 DESCRIÇÃO: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA FONTE: SEINFRA M3 HORA M3 REB: 47,76%
 LOCAL: BAIRRO CENTRO COMPENSADA: 0,00% 0,00% 0,00%
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRÉGE

Mão de Obra	SEINFRA	L	0,150000000	11,9100	1,7865
LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,150000000	11,9100	1,7865
LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,400000000	0,5500	0,2200
TINTA ÓLEO	SEINFRA	L	0,300000000	19,7700	5,8310
TOTAL Mão de Obra					8,8375
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1,600000000	16,7700	26,8320
PINTOR	SEINFRA	H	2,000000000	20,7700	41,5400
TOTAL Mão de Obra					68,3720
				VALOR:	77,51

C0588 - CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,300000000	1,1500	0,3450
TOTAL Mão de Obra					0,3450
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PINTOR	SEINFRA	H	0,200000000	20,7700	4,1540
TOTAL Mão de Obra					4,1540
				VALOR:	4,50

C3451 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP = 40L e DIAM = 35cm (UN)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP = 40L e DIAM = 35cm	SEINFRA	UN	1,000000000	221,0000	221,0000
TOTAL Material					221,0000
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PIEDREIRO	SEINFRA	H	1,500000000	20,7700	31,1550
SERVELENTE	SEINFRA	H	1,500000000	15,5500	23,3250
TOTAL Mão de Obra					54,4800
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CONCRETO PVBR, FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,030000000	389,4800	11,6844
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI/ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,030000000	134,8400	4,0452
TOTAL Serviço					15,7296
				VALOR:	211,21

C3611 - BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,50m) (UN)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CHAPA DE AÇO FNA 3/16" (4,75MM - 38,00KG/M2)	SEINFRA	M2	0,050000000	268,2900	13,4145
CHUMBADOR TIPO PARABOLIT 3/8 X 3 1/2"	SEINFRA	UN	9,000000000	3,3700	29,9600
PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA 3,8 X 30MM	SEINFRA	UN	4,000000000	0,0600	0,2400
PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 6X38	SEINFRA	UN	16,000000000	0,2000	3,2000
PRANCHA DE MADEIRA MAÇAPANDEUBA (2,15X0,20X0,05m)	SEINFRA	UN	2,000000000	112,5000	225,0000
PRANCHA DE MADEIRA MAÇAPANDEUBA (2,15X0,25X0,05m)	SEINFRA	UN	1,000000000	143,0800	143,0800
TOTAL Material					215,2945
				VALOR:	211,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DA PRAÇA ALTO FELIZ DATA: 19/04/2023 ECI: 26,85%
 DESCRIÇÃO: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA FONTE: SEINFRA M3 HORA M3 REB: 47,76%
 LOCAL: BAIRRO CENTRO COMPENSADA: 0,00% 0,00% 0,00%
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRÉGE

Mão de Obra	SEINFRA	M	1,650000000	118,6100	219,4285
TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3')	SEINFRA	M <td>1,650000000 <td>118,6100 <td>219,4285</td> </td></td>	1,650000000 <td>118,6100 <td>219,4285</td> </td>	118,6100 <td>219,4285</td>	219,4285
TOTAL Material					634,0633
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,000000000	16,7700	16,7700
CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,000000000	20,7700	20,7700
SERRALHEIRO	SEINFRA	H	2,000000000	20,7700	41,5400
TOTAL Mão de Obra					79,0800

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,220000000	404,8000	89,0560
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	0,050000000	45,5600	2,2780
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	0,230000000	37,7600	8,6848
FORMA PLANA CHAFIA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL, SX	SEINFRA	M2	0,930000000	95,9100	89,1963
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI/ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,220000000	228,2500	50,2150
VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,500000000	21,7500	76,1250
TOTAL Serviço					316,9551
				VALOR:	1.029,85

COM-87211480 - ACADEMIA AO AR LIVRE (UN)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ACADEMIA AO AR LIVRE, SIMULADOR DE CAMINHADA VERTICAL, ROTACÃO VERTICAL DUPLA, SIMULADOR DE BICICLETA INDIVIDUAL, SIMULADOR DE ESQUI INDIVIDUAL, ALONGADORES DE ALTURAS, ROTACÃO VERTICAL E DIAGONAL, SIMULADOR DE REMO, ELÍPTICO INDIVIDUAL, SURF COM PRESSÃO DE PERNAS, JOGO DE BARRAS, PITORAL E ABDOMINAL INDIVIDUAL	Compostos	UN	1,000000000	36,050,00	36,050,00
TOTAL Material					36,050,00
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CONCRETO PVBR, FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,120000000	375,33	45,04
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,120000000	41,21	4,95
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI/ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,120000000	134,84	16,18
TOTAL Serviço					66,17
				VALOR:	36.116,17

C0073 - ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 1cm (1:2:8) (M2)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,075000000	67,5000	1,0125
CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,1000	2,3880	2,3880
CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,180000000	0,5630	1,2266
TUOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19cm	SEINFRA	UN	25,000000000	0,5850	17,0000
TOTAL Material					21,6291
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PIEDREIRO	SEINFRA	H	1,000000000	20,7700	20,7700
SERVELENTE	SEINFRA	H	1,120000000	15,5500	17,4160
TOTAL Serviço					38,1860

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES - CUSTOS

OBRA: CARRECE - REFORMA DA PRAÇA ALTO FELIZ DATA: 2023 26.05% BDI: 26.05% REF.
 DESCRICAO: PLANILHA ORÇAMENTARIA FONTE: SEINFRA 03.55% 47.76% 05/2021
 LOCAL: BARRO CENTRO PROPRIA 6.00% 0.00%
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRECE

TOTAL Mão de Obra:	36,1800
VALOR:	59,82

C1430 - GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

Materiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11225 GRAMA TIPO BATAIATAS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,90000000	6,4200	5,7780
12077 TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,07500000	107,1400	8,0355
TOTAL Materiais					13,8135

Mão de Obra

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20780000	16,7700	3,4684
TOTAL Mão de Obra					3,4684
VALOR:					17,90

C0112 - ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM (UN)

Materiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01105 ARBUSTO ORNAMENTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	34,9300	34,9300
TOTAL Materiais					34,9300

Mão de Obra

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11277 JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,16860000	16,9500	2,8519
TOTAL Mão de Obra					2,8519
VALOR:					36,14

C3081 - ARVORE C/ TUTOR E ADUBO (UN)

Materiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01142 ARVORE DE 1,50 a 2,00m C/ADUBO, TUTOR, COVA	SEINFRA	UN	1,00000000	81,1800	81,1800
TOTAL Materiais					81,1800
VALOR:					81,18

C3784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	15,5000	41,2075
TOTAL Mão de Obra					41,2075
VALOR:					41,21

C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARMADURA EM FERRO (M3)

Materiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	18,00000000	9,5000	171,0000
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,61830000	74,7200	46,1984
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,61500000	76,1900	46,8559
10905 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	368,50000000	0,5600	206,3600

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: RECE - REFORMA DA PRAÇA ALTO FELIZ DATA: 28/04/2023 BDI: 26,05% REF.
 DESCRICAO: PLANILHA ORÇAMENTARIA FONTE: SEINFRA 03,55% 47,76% 05/2021
 LOCAL: BARRO CENTRO PROPRIA 6,00% 0,00%
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRECE

11805 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,26300000	73,9000	19,4357
TOTAL Materiais					19,4357

Mão de Obra

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	16,5500	166,5000
TOTAL Mão de Obra					217,8100
VALOR:					707,56

C0842 - CONCRETO PVBIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento C/ Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	22,3106	15,9289
TOTAL Equipamento C/ Mão de Obra					15,9289

Materiais

Materiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,85270000	67,5000	57,5573
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	0,5600	188,1600
11805 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,68800000	73,8000	61,7804
TOTAL Materiais					307,4977

Mão de Obra

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL Mão de Obra					93,3000
VALOR:					416,73

C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Equipamento C/ Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,08800000	126,2962	11,1013
TOTAL Equipamento C/ Mão de Obra					11,1013

Materiais

Materiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17962 AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	8,8900	9,3345
10103 ARAME RECOZIDO N 18 BWS	SEINFRA	KG	0,02000000	10,0500	0,2010
TOTAL Materiais					9,5355

Mão de Obra

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERRERO	SEINFRA	H	0,08000000	16,7700	1,3416
10121 ARMADOR/FERRERO	SEINFRA	H	0,08000000	20,7700	1,6616
TOTAL Mão de Obra					3,0032
VALOR:					13,55

C1405 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 12mm UTIL. 3 X (M2)

Materiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	30,3300	13,0419
10985 DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,16000000	7,3600	0,7350

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CASARÉZ - REFORMA DA PRAÇA ALTO FELIZ DATA: 18/04/2023 BDI: 26,85%

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTARIA FONTE: SEINFRA 0371 COM DISCONEGAÇÃO 83,85% MES: 03/23 47,76% 03/23

LOCAL: BARRIO CENTRO CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRÉZCE

Item	Quantidade	Valor	Valor
12543	SERVENTE	15,5500	5,4425
TOTAL Mão de Obra:		15,5500	17,7130

COM-64874269 - PORTA TIPO PARANÁ (0,90X2,10M), CFERRAGENS (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027	DOBRAÇA 3"X2 1/2" CROMADA	3,00000000	19,67	59,01
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	1,00000000	52,50	52,50
INS-28768775	PORTA TIPO PARANÁ (0,90X2,10M)	1,00000000	148,36	148,36
TOTAL Material:				257,87

Mão de Obra

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10441	AJUDANTE DE CARPANTEIRO	2,50000000	16,77	42,76
10488	CARPANTEIRO	2,55000000	20,77	52,96
TOTAL Mão de Obra:				95,72

VALOR: 353,59

C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm (1 FACE)	2,00000000	38,3000	76,6000
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	1,00000000	386,1400	386,1400
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), CFERRAGENS	1,00000000	337,3500	337,3500
TOTAL Material:				760,0900

VALOR: 760,09

C1988 - PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREA MEDIA	0,01300000	67,6000	0,8775
10441	CAL HIDRATADA	0,96000000	1,1000	1,0560
10805	CIMENTO PORTLAND	4,48000000	0,6600	2,9448
11703	PORTA DE ENROLAR EM AÇO DE CHAPA ONDULADA	1,00000000	282,5200	282,5200
TOTAL Material:				297,4183

Mão de Obra

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	PEDREIRO	1,00000000	20,7700	20,7700
12543	SERVENTE	1,10000000	15,5500	17,1050
TOTAL Mão de Obra:				37,8750

VALOR: 334,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CASARÉZ - REFORMA DA PRAÇA ALTO FELIZ DATA: 03/23 BDI: 26,85%

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTARIA FONTE: SEINFRA 0371 COM DISCONEGAÇÃO 83,85% MES: 03/23 47,76% 03/23

LOCAL: BARRIO CENTRO CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRÉZCE

Item	Quantidade	Valor	Valor
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	12,6100	25,2200
11728	PREGO 18X27 (2-1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 18UN/KG)	13,8000	3,4500
11846	SARRAFO DE 1"X4"	4,7400	7,2522
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	10,0100	16,0100
TOTAL Material:		65,7151	65,7151

Mão de Obra

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPANTEIRO	1,35000000	16,7700	22,6395
10488	CARPANTEIRO	1,35000000	20,7700	28,0395
TOTAL Mão de Obra:				50,6790

VALOR: 116,39

C4419 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	0,74000000	8,2800	6,1272
18286	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	1,00000000	40,0100	40,0100
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	1,30000000	12,8100	16,6530
11728	PREGO 18X27 (2-1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 18UN/KG)	0,03000000	13,8000	0,4140
11846	SARRAFO DE 1"X4"	0,97000000	4,7400	4,5978
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	0,65000000	10,0100	6,5065
TOTAL Material:				74,0445

Mão de Obra

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	PEDREIRO	0,35000000	20,7700	7,2695
12543	SERVENTE	0,35000000	15,5500	5,4425
TOTAL Mão de Obra:				12,7120

C4448 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	0,74000000	8,2800	6,1272
18276	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	1,00000000	33,5300	33,5300
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	1,00000000	12,6100	12,6100
11728	PREGO 18X27 (2-1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 18UN/KG)	0,03000000	13,8000	0,4140
11846	SARRAFO DE 1"X4"	0,97000000	4,7400	4,5978
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	0,55000000	10,0100	5,5055
TOTAL Material:				62,7445

Mão de Obra

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	PEDREIRO	0,35000000	20,7700	7,2695

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES - CUSTOS

OBRA: CARRÉCE - REFORMA DA PRAÇA ALTO FELIZ		DATA: 2023	BDI: 26,85%
DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		MO: 0033	MOB: 47,76%
LOCAL: BAIRRO CENTRO		FORTE: SEINFRA	SEINFRA: 43,57%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRÉCE		COMPANHIA: PRÓPRIA	PRÓPRIA: 0,90%
		COMPANHIA: PRÓPRIA	PRÓPRIA: 0,00%

C4930 - JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)

Materiais	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19142 JANELA ALUMÍNIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	UN	1,00000000	327,2600	327,2600
TOTAL Material: 327,2600				

Mão de Obra

Mão de Obra	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	H	2,50000000	20,7700	51,9250
12543 SERVENTE	H	1,50000000	15,5500	23,3250
TOTAL Mão de Obra: 75,2500				

Serviço

Serviço	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0154 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,02100000	859,8400	18,0356
TOTAL Serviço: 16,0356				

VALOR: 430,55

C4950 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM MASSA E=9MM, COLOCADO (M2)

Materiais	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11516 MASSA PARA VIDRO	KG	1,50000000	9,7400	14,6100
19448 VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	1,09000000	271,9600	271,9600
TOTAL Material: 286,5700				

Mão de Obra

Mão de Obra	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	H	0,50000000	18,7700	9,3850
11530 MONTADOR	H	0,50000000	20,7700	10,3850
TOTAL Mão de Obra: 19,7700				

VALOR: 305,34

C4460 - MADERAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Materiais	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19405 CABRO DE 2"x1"	M	3,50000000	5,7300	20,0550
19519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM / 5" x 2 1/2"	M	1,33000000	18,1300	24,1129
11724 PREGO	KG	0,12000000	15,5400	1,8648
11624 RIPA DE PERDA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X3CM	M	3,50000000	1,3500	4,7250
TOTAL Material: 50,7577				

Mão de Obra

Mão de Obra	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPinteIRO	H	1,00000000	16,7700	16,7700
10408 CARPinteIRO	H	1,00000000	20,7700	20,7700
TOTAL Mão de Obra: 37,5400				

VALOR: 88,30

C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)

Materiais	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12445 TELHA CERÂMICA COLOMIAL	M2	33,00000000	0,7100	23,4300
TOTAL				

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REDE - REFORMA DA PRAÇA ALTO FELIZ		DATA: 01/04/2023	BDI: 26,85%
DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		MO: 0711	MOB: 47,76%
LOCAL: BAIRRO CENTRO		FORTE: SEINFRA	SEINFRA: 43,57%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRÉCE		COMPANHIA: PRÓPRIA	PRÓPRIA: 0,90%
		COMPANHIA: PRÓPRIA	PRÓPRIA: 0,00%

Mão de Obra

Mão de Obra	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	H	1,10000000	20,7700	22,8470
12543 SERVENTE	H	1,10000000	15,5500	17,1050
TOTAL Mão de Obra: 39,9520				

VALOR: 63,38

C4434 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-SEI-4 P/ PAREDE (M2)

Materiais	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-SEI-4	M2	1,10000000	43,4400	47,7840
TOTAL Material: 47,7840				

Mão de Obra

Mão de Obra	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
12543 SERVENTE	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra: 50,8480				

Serviço

Serviço	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,02000000	750,2000	15,0040
TOTAL Serviço: 15,0040				

VALOR: 113,64

C1133 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/FISO) (M2)

Materiais	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,16900000	3,5900	0,6067
TOTAL Material: 0,6067				

Mão de Obra

Mão de Obra	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543 SERVENTE	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL Mão de Obra: 7,2640				

VALOR: 7,87

C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13, SMPA C/REPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	H	2,00000000	20,7700	41,5400
12543 SERVENTE	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL Mão de Obra: 134,8400				

Serviço

Serviço	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839 CONCRETO FVBR, FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,00000000	389,4800	389,4800
TOTAL Serviço: 389,4800				

VALOR: 524,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES GUSTOS

OBRA: CARRIÇE - REFORMA DA PRAÇA ALTO FELIZ DATA: 2023 BDI: 26,85%
 DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FONTE: SEINFRA M3 NBR: 683 47,76% 05/201
 LOCAL: BARRIO CENTRO PROPOSTA: 0,00% 0,00%
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRIÇE

C2181 - REGULAZIÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	M3	0,036500000	67,5000	2,4638
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	14,660000000	8,1648	10,8286
TOTAL Material				13,2924
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,250000000	20,7700	5,1925
12543 SERVENTE	H	0,550000000	15,5500	8,5525
TOTAL Mão de Obra				13,7450
VALOR:				24,37

C4438 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ RISO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,100000000	43,4400	47,7840
TOTAL Material				47,7840
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11326 LADRILHISTA	H	1,200000000	20,7700	24,9240
12543 SERVENTE	H	1,200000000	15,5500	18,6600
TOTAL Mão de Obra				43,5840
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4428 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,020000000	750,2000	15,0040
TOTAL Serviço				15,0040
VALOR:				100,37

C1889 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11610 PEITORIS DE GRANITO 15CM	M	1,000000000	66,5200	66,5200
TOTAL Material				66,5200
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,500000000	20,7700	10,3850
12543 SERVENTE	H	0,250000000	15,5500	3,8875
TOTAL Mão de Obra				14,2725
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,003750000	642,1900	2,4082
TOTAL Serviço				2,4082
VALOR:				83,20

C2284 - SOLERA DE GRANITO L= 15cm (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 A LUZANTE DE ENCANADOR	H	0,520000000	16,7700	8,7204
TOTAL				8,7204

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.809/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo N° 1026, Bairro N. Sta. do Carmo
 Carnaúba - CE - FONE: 88 9 98651087.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DA PRAÇA ALTO FELIZ DATA: 18/04/2023 BDI: 26,85%
 DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FONTE: SEINFRA M3 NBR: 683 47,76% 05/201
 LOCAL: BARRIO CENTRO PROPOSTA: 0,00% 0,00%
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRIÇE

11880 - SOLERA DE GRANITO DE 15CM

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 A LUZANTE DE ENCANADOR	H	0,520000000	16,7700	8,7204
TOTAL				8,7204

C2632 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10280 BRITA	M3	1,482000000	76,1900	113,8755
12298 CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	UN	3,000000000	34,3300	102,9900
12456 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5698)	M	2,500000000	10,8400	27,1000
TOTAL Material				243,9655
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	2,000000000	15,5500	31,1000
TOTAL Mão de Obra				31,1000
VALOR:				78,83

C2593 - TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=100MM (4) (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,025000000	45,1600	1,1290
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,040000000	39,2200	1,5688
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4) - (NBR 5698)	M	1,010000000	10,8400	10,9484
TOTAL Material				13,6462
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 A LUZANTE DE ENCANADOR	H	0,520000000	16,7700	8,7204
TOTAL				8,7204

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.809/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo N° 1026, Bairro N. Sta. do Carmo
 Carnaúba - CE - FONE: 88 9 98651087.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CARIRÉ - REFORMA DA PRAÇA ALTO FELIZ
 DATA: 2023
 FONE: SEINFRA
 DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: BAIRRO CENTRO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE

BOI: 26,85%
 HORA: 47,74%
 DESPESAS: 0,00%

12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	20,3200	10,5684
				TOTAL Mão de Obra		19,2688
				VALOR:		32,83

C2698 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ. OU VERT. D= 20mm (3/4") (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11180	SEINFRA	M	0,94000000	0,2600	0,2532
12277	SEINFRA	UN	1,00000000	62,3600	62,3600
				TOTAL Material:	62,6132

Mão de Obra

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10043	SEINFRA	H	0,54000000	16,7700	9,0566
12320	SEINFRA	H	0,54000000	20,3200	10,9728
				TOTAL Mão de Obra	20,0294
				VALOR:	82,65

C2396 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10028	SEINFRA	KG	0,00750000	45,1600	0,3387
11886	SEINFRA	L	0,01100000	39,2200	0,4314
12195	SEINFRA	M	1,01000000	6,8500	6,7165
				TOTAL Material:	7,4866

Mão de Obra

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10043	SEINFRA	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12320	SEINFRA	H	0,30000000	20,3200	6,0960
				TOTAL Mão de Obra	11,1270
				VALOR:	18,61

C1861 - CAIXA DE GORDURASABO EM ALVENARIA (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10169	SEINFRA	KG	1,75000000	8,2800	14,4900
10103	SEINFRA	KG	0,02200000	10,0500	0,2211
10109	SEINFRA	M3	0,10500000	67,5000	7,0875
10441	SEINFRA	KG	5,46000000	1,1000	6,0060
10529	SEINFRA	M2	0,10500000	30,3300	3,1847
10605	SEINFRA	KG	28,50000000	0,5600	15,9600
11605	SEINFRA	M3	0,04200000	73,9000	3,1038
12082	SEINFRA	UN	108,50000000	0,5800	62,9300
12205	SEINFRA	M	0,40000000	31,6400	12,6560
				TOTAL Material:	125,9381

Mão de Obra

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10041	SEINFRA	H	1,60500000	16,7700	26,8000
				TOTAL	26,8000

GT Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Carnaúba - CE - FONE: 88 9 98651097.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CARIRÉ - REFORMA DA PRAÇA ALTO FELIZ
 DATA: 19/04/2023
 FONE: SEINFRA
 DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: BAIRRO CENTRO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE

BOI: 26,85%
 HORA: 47,74%
 DESPESAS: 0,00%

10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	20,7700	12,5689
12301	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	20,7700	66,4840
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	5,85000000	15,5500	90,8675
				TOTAL Mão de Obra		190,1433
				VALOR:		383,78

C2626 - TUBO PVC SOLD. MARRON INCL. CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10028	SEINFRA	KG	0,00110000	45,1600	0,0497
11886	SEINFRA	L	0,00050000	39,2200	0,0196
12201	SEINFRA	M	1,50000000	6,7100	10,0650
				TOTAL Material:	10,1343

Mão de Obra

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10043	SEINFRA	H	0,45000000	16,7700	7,5465
12320	SEINFRA	H	0,45000000	20,3200	9,1440
				TOTAL Mão de Obra	16,6905
				VALOR:	26,82

C3442 - CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10665	SEINFRA	UN	1,00000000	428,2500	428,2500
				TOTAL Material:	428,2500

Mão de Obra

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SEINFRA	H	0,71600000	15,5500	10,9850
				TOTAL Mão de Obra	10,9850
				VALOR:	439,13

C4670 - PORTA PAPEL METALICO (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10670	SEINFRA	UN	1,00000000	20,5100	20,5100
				TOTAL Material:	20,5100


Mão de Obra

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12381	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
				TOTAL Mão de Obra	10,3850
				VALOR:	30,89

C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10171	SEINFRA	UN	1,00000000	395,0500	395,0500
10406	SEINFRA	UN	1,00000000	209,4800	209,4800

GT Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Carnaúba - CE - FONE: 88 9 98651097.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES - CUSTOS

OBRA: CARREÇE - RFOURIA DA PRAÇA ALTO FELIZ DATA: 2023/06/23 BDI: 26,85%
 DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FONTE: SEINFRA HORA: 47,74% REF: 05/2021
 LOCAL: BAIRRO CENTRO COEFICIENTE: 0,00% PROPRIA: 0,00%
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARREÇE

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11081	ENGATE CROMADO	SEINFRA UN	1,00000000	17,7100
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA M	0,56000000	0,2800
11579	PARAFUSO CROMADO PIFAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA UN	2,00000000	7,5000
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA UN	1,00000000	28,9500
TOTAL Material:				667,2498

Mão de Obra	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	2,00000000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA H	2,00000000	20,3200
TOTAL Mão de Obra:				74,1800
VALOR:				741,43

C4635 - BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	SEINFRA UN	1,00000000	2,0300
10636	ASSENTO SANITARIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	SEINFRA UN	1,00000000	326,3400
10661	BACIA LOUCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	SEINFRA UN	1,00000000	545,7400
11081	ENGATE CROMADO	SEINFRA UN	1,00000000	17,7100
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA M	0,2800	0,1588
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA UN	1,00000000	6,1600
11518	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA KG	0,10000000	9,7400
11579	PARAFUSO CROMADO PIFAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA UN	2,00000000	7,5000
TOTAL Material:				914,1108

Mão de Obra	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	3,00000000	50,3100
12320	ENCANADOR	SEINFRA H	3,00000000	60,8800
TOTAL Mão de Obra:				111,2700
VALOR:				1.025,38

C8357 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) (M2)

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	APEIA GROSSA	SEINFRA M3	0,00900000	74,7200
11230	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm	SEINFRA M2	1,00000000	422,8400
10005	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	3,20000000	0,5600
TOTAL Material:				425,0258

Mão de Obra	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	PEDREIRO	SEINFRA H	1,20000000	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA H	2,00000000	15,5500
TOTAL Mão de Obra:				56,0240
VALOR:				481,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REZE - REFORMA DA PRAÇA ALTO FELIZ DATA: 1904/2023 BDI: 26,85%
 DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FONTE: SEINFRA HORA: 47,74% REF: 05/2021
 LOCAL: BAIRRO CENTRO COEFICIENTE: 0,00% PROPRIA: 0,00%
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARREÇE

C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PIPA (UN)

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA M	0,28000000	0,0784
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PIPA 3/4"	SEINFRA UN	1,00000000	86,5200
TOTAL Material:				86,5984

Mão de Obra	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	0,65000000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA H	0,65000000	20,3200
TOTAL Mão de Obra:				24,1985
VALOR:				110,71

C2505 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA M	0,28000000	0,0784
12130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL, 1/2"	SEINFRA UN	1,00000000	32,8400
TOTAL Material:				32,9184

Mão de Obra	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	0,65000000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA H	0,65000000	20,3200
TOTAL Mão de Obra:				24,1985
VALOR:				57,09

C2372 - SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA M	0,28000000	0,0784
11665	SIFÃO PVC RÍGIDO TIPO COFO DN 2"x2"	SEINFRA UN	1,00000000	10,8000
TOTAL Material:				10,8784

Mão de Obra	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	0,50000000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA H	0,25000000	20,3200
TOTAL Mão de Obra:				13,6500
VALOR:				24,34

C2382 - TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS (M2)

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10927	CONCRETO USINADO FCK=10 MPa	SEINFRA M3	0,08000000	22,7392
11080	EMULSAO ASFALTICA	SEINFRA KG	1,05000000	14,0300
11926	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA M2	1,00000000	714,1000
TOTAL Material:				750,9792

Mão de Obra	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL Mão de Obra:				750,9792

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
 Nº 2801
 CARREÇE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CARRÉZ - REFORMA DA PRAÇA ALTO FELIZ DATA: 2023 BDI: 26,85%
 DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FONTE: SEINFRA 43,85% HORA: 47,74% MES: 00/2021
 LOCAL: BARRIO CENTRO SEINFRA 47,74% 0,00% 0,00%
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRÉZ

Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Total
12381 PEDREIRO	3,00000000	H	20,7700	62,3100
12543 SERVENTE	3,00000000	H	15,5500	46,6500
TOTAL Mão de Obra				108,9600
VALOR:				860,53

C1899 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S (M)

Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Total
10106 AREIA GROSSA	0,00050000	M3	74,7200	0,0374
10905 CIMENTO PORTLAND	0,15000000	KG	0,5600	0,0840
11646 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WCS	1,00000000	M	194,0400	194,0400
TOTAL Material				194,1614
Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Total
Mão de Obra				
11530 MONTADOR	1,00000000	H	20,7700	20,7700
12381 PEDREIRO	0,25000000	H	20,7700	5,1925
12543 SERVENTE	0,35000000	H	15,5500	5,4425
TOTAL Mão de Obra				31,4050
VALOR:				225,57

C2159 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") (UN)

Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Total
11180 FITA DE VEDAÇÃO	1,50000000	M	0,2800	0,4200
11800 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4")	1,00000000	UN	49,5600	49,5600
TOTAL Material				49,9800
Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Total
Mão de Obra				
10943 AJUDANTE DE ENCANADOR	0,65000000	H	14,2545	9,2655
12320 ENCANADOR	0,65000000	H	20,3200	13,2080
TOTAL Mão de Obra				31,3200
VALOR:				81,30

C1188 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M)

Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Total
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	1,00000000	M	3,5000	3,5000
TOTAL Material				3,5000
Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Total
Mão de Obra				
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	0,17000000	H	16,7700	2,8509
12312 ELETRICISTA	0,17000000	H	20,7700	3,5309
TOTAL Mão de Obra				6,3818
VALOR:				9,88

C6540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-89
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caruaru - PE - FONE: 88 9 98651097

Página: 29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REZE - REFORMA DA PRAÇA ALTO FELIZ DATA: 18/04/2023 BDI: 26,85%
 DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FONTE: SEINFRA 43,85% HORA: 47,74% MES: 05/2021
 LOCAL: BARRIO CENTRO SEINFRA 47,74% 0,00% 0,00%
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRÉZ

Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Total
10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	1,02000000	M	1,9800	1,9902
TOTAL Material				1,9902
Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Total
Mão de Obra				
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	0,11000000	H	16,7700	1,8447
12312 ELETRICISTA	0,11000000	H	20,7700	2,2847
TOTAL Mão de Obra				4,1294
VALOR:				6,13

COM-65870654 - LAMPADA LED TUBULAR BRANCA DE SOBREPOR 20W (UN)

Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Total
INS-7555136 LUMINÁRIA COMPLETA COM LAMPADA LED TUBULAR 20W	1,00000000	UN	40,00	40,00
TOTAL Material				40,00
Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Total
Mão de Obra				
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	0,50000000	H	16,77	8,39
12312 ELETRICISTA	1,00000000	H	20,77	20,77
TOTAL Mão de Obra				29,16
VALOR:				69,16

C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Total
11255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	1,00000000	UN	7,0000	7,0000
TOTAL Material				7,0000
Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Total
Mão de Obra				
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	0,21000000	H	16,7700	3,5217
12312 ELETRICISTA	0,21000000	H	20,7700	4,3617
TOTAL Mão de Obra				7,8834
VALOR:				15,48

C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Total
11263 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	1,00000000	UN	13,4200	13,4200
TOTAL Material				13,4200
Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Total
Mão de Obra				
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	0,27000000	H	16,7700	4,5279
12312 ELETRICISTA	0,27000000	H	20,7700	5,6079
TOTAL Mão de Obra				10,1358
VALOR:				23,51

C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-89
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caruaru - PE - FONE: 88 9 98651097

Página: 30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CASBRÊCE - REFORMA DA PRAÇA ALTO FELIZ
 DATA: 2023
 BDI: 26,85%
 FONTE: SEINFRA
 NCM: 33.91
 ME: 47,74%
 IPI: 0,00%
 PIS/COFINS: 9,25%

DESCRIÇÃO: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: BAIRRO CENTRO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12119	1,00000000	UN	8,4200	8,4200
TOTAL MATERIAL				8,4200
Mão de Obra				
10042	0,21000000	H	16,7700	3,5217
12312	0,21000000	H	20,7700	4,3617
TOTAL Mão de Obra				7,8834
VALOR:				16,30

C2076 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ENBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, SIBARRAMENTO (UN)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12412	1,00000000	UN	36,8700	36,8700
TOTAL MATERIAL				36,8700
Mão de Obra				
10042	1,20000000	H	16,7700	20,1240
12312	1,20000000	H	20,7700	24,9240
TOTAL Mão de Obra				45,0480
VALOR:				81,92

C2090 - QUADRO DE MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10126	3,00000000	UN	0,8000	2,4000
10285	3,00000000	UN	1,0800	3,2400
10338	2,00000000	M	18,2200	36,4400
10355	1,00000000	M	5,8900	5,8900
10436	1,00000000	UN	81,8300	81,8300
10551	1,00000000	UN	348,0700	348,0700
10841	1,00000000	UN	2,5900	2,5900
11071	1,50000000	M	4,2150	6,3225
11243	1,00000000	UN	69,2800	69,2800
11720	1,00000000	UN	617,7400	617,7400
TOTAL MATERIAL				1.171,8350
Mão de Obra				
10042	4,80000000	H	16,7700	80,4960
12312	4,80000000	H	20,7700	99,6960
TOTAL Mão de Obra				180,1920
VALOR:				1.352,03

C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10380	1,00000000	UN	9,5000	9,5000
TOTAL MATERIAL				9,5000
VALOR:				9,5000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DA PRAÇA ALTO FELIZ
 DATA: 19/04/2023
 BDI: 26,85%
 FONTE: SEINFRA
 NCM: 33.91
 ME: 47,74%
 IPI: 0,00%
 PIS/COFINS: 9,25%

DESCRIÇÃO: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: BAIRRO CENTRO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	0,30000000	H	16,7700	5,0310
12312	0,30000000	H	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra				11,2620
VALOR:				20,76

C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10381	1,00000000	UN	9,5000	9,5000
TOTAL MATERIAL				9,5000
Mão de Obra				
10042	0,30000000	H	16,7700	5,0310
12312	0,30000000	H	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra				11,2620
VALOR:				20,76

C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMEOS C/MASSA ACRILICA (M2)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	0,50000000	UN	0,5500	0,2750
11511	0,70000000	KG	4,7800	3,3460
TOTAL MATERIAL				3,6210
Mão de Obra				
10045	0,25000000	H	16,7700	4,1925
12395	0,35000000	H	20,7700	7,2695
TOTAL Mão de Obra				11,4620
VALOR:				15,08

C1614 - LATEX DUAS DEMEOS EM PAREDES EXTERNAS MASSA (M2)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	0,05000000	L	17,9000	0,8950
11488	0,12000000	L	11,9100	1,4292
11347	0,25000000	UN	0,5500	0,1375
12087	0,17000000	L	24,5900	4,1803
TOTAL MATERIAL				6,6415
Mão de Obra				
10045	0,35000000	H	16,7700	5,8695
12395	0,40000000	H	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra				14,1775
VALOR:				20,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DA PRAÇA ALTO FELIZ
 DATA: 2023
 BDI: 26,85%
 FONTE: SEINFRA
 NCM: 33.91
 ME: 47,74%
 IPI: 0,00%
 PIS/COFINS: 9,25%

DESCRIÇÃO: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: BAIRRO CENTRO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12119	1,00000000	UN	8,4200	8,4200
TOTAL MATERIAL				8,4200
Mão de Obra				
10042	0,21000000	H	16,7700	3,5217
12312	0,21000000	H	20,7700	4,3617
TOTAL Mão de Obra				7,8834
VALOR:				16,30

C2076 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ENBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, SIBARRAMENTO (UN)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12412	1,00000000	UN	36,8700	36,8700
TOTAL MATERIAL				36,8700
Mão de Obra				
10042	1,20000000	H	16,7700	20,1240
12312	1,20000000	H	20,7700	24,9240
TOTAL Mão de Obra				45,0480
VALOR:				81,92

C2090 - QUADRO DE MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10126	3,00000000	UN	0,8000	2,4000
10285	3,00000000	UN	1,0800	3,2400
10338	2,00000000	M	18,2200	36,4400
10355	1,00000000	M	5,8900	5,8900
10436	1,00000000	UN	81,8300	81,8300
10551	1,00000000	UN	348,0700	348,0700
10841	1,00000000	UN	2,5900	2,5900
11071	1,50000000	M	4,2150	6,3225
11243	1,00000000	UN	69,2800	69,2800
11720	1,00000000	UN	617,7400	617,7400
TOTAL MATERIAL				1.171,8350
Mão de Obra				
10042	4,80000000	H	16,7700	80,4960
12312	4,80000000	H	20,7700	99,6960
TOTAL Mão de Obra				180,1920
VALOR:				1.352,03

C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10380	1,00000000	UN	9,5000	9,5000
TOTAL MATERIAL				9,5000
VALOR:				9,5000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES - CUSTOS			
OBRA:	CARRÉGE - REFORMA DA PRAÇA ALTO FELIZ	DATA:	2023
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	PERÍODO:	2023
LOCAL:	BAIRRO CENTRO	PERÍODO INICIAL:	01/01/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRÉGE	PERÍODO FINAL:	06/30/2023
		PERCENTUAL DE DISCÔNTO:	0,00%
		PERCENTUAL DE INFLAÇÃO:	47,83%
		PERCENTUAL DE RISCO:	0,00%

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)					
Mês de Corte	QUANTIDADE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12/24	SERVENTE	H	SEINFRA	15,5500	1,1663
			TOTAL Mão de Obra		1,1663
			VALOR:		1,17



Handwritten signature



07-Fev-20 / 1

CONSTRUÇÕES		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
OBRA:	CARIRÉ/CE - RFORMA DA PRAÇA ALTO FELIZ	DATA : 18/04/2023		BDI : 26,85%		
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MEB	REF.
LOCAL:	BAIRRO CENTRO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	89.560,44	100,00 % 89.560,44			100,00 % 89.560,44
2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	2.691,24	100,00 % 2.691,24			100,00 % 2.691,24
3	REVESTIMENTOS	24.882,90	100,00 % 24.882,90			100,00 % 24.882,90
4	PISOS	249.259,55	25,00 % 62.314,89	25,00 % 62.314,89	50,00 % 124.629,77	100,00 % 249.259,55
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	6.873,42	50,00 % 3.436,71	50,00 % 3.436,71		100,00 % 6.873,42
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	58.182,40		50,00 % 29.091,20	50,00 % 29.091,20	100,00 % 58.182,40
7	PINTURA	12.981,67			100,00 % 12.981,67	100,00 % 12.981,67
8	URBANIZAÇÃO	67.381,84		50,00 % 33.690,92	50,00 % 33.690,92	100,00 % 67.381,84
9	PAISAGISMO	13.742,41		50,00 % 6.871,21	50,00 % 6.871,20	100,00 % 13.742,41
10	QUIOSQUE	122.332,03		50,00 % 61.166,02	50,00 % 61.166,01	100,00 % 122.332,03
11	SERVIÇOS DIVERSOS	2.236,01			100,00 % 2.236,01	100,00 % 2.236,01
		650.123,91	182.886,18 182.886,18	196.570,95 379.457,13	270.666,78 650.123,91	650.123,91



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUÇÕES		COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	CARIRÉ/CE - RFORMA DA PRAÇA ALTO FELIZ	DATA:	18/04/2023	BDI: 26,85%	
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	BAIRRO CENTRO	HORA:	83,85%	MES:	47,78%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE	REF.:	05/2021	PROPRIA:	0,00%
		Composição:	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	11,15

BDI = 26,85%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUÇÕES		TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	CARIRÉ/CE - REFORMA DA PRAÇA ALTO FELIZ	DATA:	18/04/2023	BDI: 26,85%	
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	BAIRRO CENTRO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF. 05/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

