

Reriutaba /CE, 26 de maio de 2023



À
Prefeitura Municipal de Cariré
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO HERMINIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

Prezados Senhores,


Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023/SME-TP**, pelo preço global de **R\$ 707.137,68 (Setecentos e Sete Mil Cento e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos)**, com prazo de execução de até **90 (NOVENTA) DIAS**.

RESUMO DAS OBRAS		
LOTE	OBRAS	VR. TOTAL
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO HERMINIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL	R\$ 707.137,68
PREÇO GLOBAL: R\$ 707.137,68 (Setecentos e Sete Mil Cento e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos)		

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr (a). Antônio Exdras Gomes de Freitas, portador (a) da carteira de Identidade n°. 90002161252 SSP-CE e CPF n° 139.331.673-53 como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

CENPEL-CENTRO NORTE PROJ. E EMP. LTDA

Antonio Exdras Gomes de Freitas
Socio Administrador


Francisco Café Neto
Engenheiro Civil
CREA N° 13334 - D

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO HERMINIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA CERTAME: 01 DE JUNHO DE 2023



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.562.041/0001-08 | Inscricao Municipal: 456307



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	REFORMA	456.426,28	67,78
2	REFORMA DA QUADRA	82.261,39	12,22
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	141.427,53	20,00
VALOR SEM BDI:		565.710,14	100,00
BDI:		141.427,53	
VALOR COM BDI:		707.137,68	

Setecentos e Sete Mil Cento e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos

CENPEL-CENTRO NORTE PROJ.EMP.LTDA

Antonio Exdras Gomes de Freitas
Socio Administrador

Francisco Café Neto
Engenheiro Civil
CREA Nº 13334 - D

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO HERMINIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME

ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS 90 (NOVENTA) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA DE ACORDO COM O EDITAL

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 01 DE JUNHO DE 2023



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.502.041/0001-08 | Inscricao Municipal: 459307



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	REFORMA						456.426,28
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						13.609,19
1.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	1,68	54,34	91,29
1.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	734,38	10,75	7.894,58
1.1.3	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	31,85	53,07	1.690,27
1.1.4	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	107,06	29,61	3.170,04
1.1.5	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	44,31	17,22	763,01
1.2	PAREDES E PAINÉIS E ESTRUTURAS DE CONCRETO E PREMOLDADOS						17.472,45
1.2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	258,43	67,61	17.472,45
1.	ESQUADRIAS MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						47.799,36
1.3.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	44,31	539,08	23.886,63
1.3.2	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	3,00	472,26	1.416,78
1.3.3	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	47,52	268,96	12.780,97
1.3.4	C2673	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	47,52	204,44	9.714,98
1.4	COBERTURA						86.642,16
1.4.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	48,00	68,16	3.271,68
1.4.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	1.362,42	53,86	73.379,94
1.4.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	118,44	31,31	3.708,35
1.4.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	236,88	14,81	3.508,19
1.4.5	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	38,00	73,00	2.774,00
1.5	REVESTIMENTOS						65.797,44
1.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	734,38	8,09	5.941,13
1.5.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	734,38	39,78	29.213,63
1.5.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	236,55	119,72	28.319,76
1.5.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	236,55	9,82	2.322,92
1.6	PISOS						18.479,45
1.6.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	19,95	745,40	14.870,73
1.6.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	31,65	32,61	1.032,10
1.6.3	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	31,65	71,59	2.265,82
1.6.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	31,65	9,82	310,80
1.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS						16.657,90
1.7.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	12,00	268,30	3.219,60
1.7.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	12,00	248,93	2.987,16
1.7.3	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	14,24	28,48
1.7.4	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	597,28	1.194,56
1.7.5	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	10,00	922,81	9.228,10
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						13.619,69
1.8.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	40,00	267,11	10.684,40
1.8.2	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	434,57	434,57
1.8.3	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	96,00	17,17	1.648,32

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO HERMINIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS 90 (NOVENTA) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA DE ACORDO COM O EDITAL

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 01 DE JUNHO DE 2023



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.502.041/0001-08 | Inscricao Municipal: 408007



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.8.4	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	10,00	85,24	852,40
1.9	PINTURA						123.254,22
1.9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2.335,46	21,52	50.259,09
1.9.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	466,47	21,61	10.080,41
1.9.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	2.801,93	19,46	54.525,55
1.9.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	272,31	27,00	7.352,37
1.9.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	21,60	48,00	1.036,80
1.10	SERVIÇOS DIVERSOS						53.094,42
1.10.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	138,14	276,85	38.244,05
1.	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1.362,42	10,90	14.850,37
2	REFORMA DA QUADRA						82.261,39
2.1	PAREDES E REVESTIMENTOS						24.643,47
2.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	514,80	8,09	4.164,73
2.1.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	514,80	39,78	20.478,74
2.2	PINTURA						49.685,28
2.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	608,96	21,52	13.104,81
2.2.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	608,96	19,46	11.850,36
2.2.3	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	133,28	12,60	1.679,32
2.2.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	508,40	25,01	12.715,08
2.2.5	C1041	DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	98,00	15,04	1.473,92
2.2.6	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	CJ	1,00	2.749,85	2.749,85
2.2.7	C1348	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	SEINFRA	CJ	1,00	6.111,94	6.111,94
2.3	INSTALAÇÕES ELETRICAS						7.932,64
2.3.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	267,11	1.068,44
2.3.2	C4809	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMINIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W	SEINFRA	UN	14,00	490,30	6.864,20
						VALOR SEM BDI:	565.710,14
						BDI:	141.427,53
						VALOR COM BDI:	707.137,68

Setecentos e Sete Mil Cento e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos

CENPEL-CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS

Antonio Exdras Gomes de Freitas
Socio Administrador

Francisco Café Neto
Engenheiro Civil
CREA N° 13334 - D

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO HERMINIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS 90 (NOVENTA) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA DE ACORDO COM O EDITAL

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 01 DE JUNHO DE 2023



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.502.541/0001-08 | Insc. Municipal: 45007

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1.1. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,36562852	20,81	7,60
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,58	46,74
TOTAL Mão de Obra:						54,34



VALOR:	54,34
VALOR SEM ENCARGOS:	19,46
VALOR ENCARGOS (84.44%):	34,88
VALOR COM ENCARGOS:	54,34
VALOR BDI (25.00%):	13,58
QUANTIDADE:	1,68

1.1.2. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06092865	20,81	1,26
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60928652	15,58	9,49
TOTAL Mão de Obra:						10,75

VALOR:	10,75
VALOR SEM ENCARGOS:	3,83
VALOR ENCARGOS (84.44%):	6,92
VALOR COM ENCARGOS:	10,75
VALOR BDI (25.00%):	2,68
QUANTIDADE:	734,38

1.1.3. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30464325	20,81	6,33
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,58	46,74
TOTAL Mão de Obra:						53,07

VALOR:	53,07
VALOR SEM ENCARGOS:	18,95
VALOR ENCARGOS (84.44%):	34,12
VALOR COM ENCARGOS:	53,07
VALOR BDI (25.00%):	13,26
QUANTIDADE:	31,85

1.1.4. C1047 - DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,81	6,24
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	15,58	23,37

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO HERMINIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023/SME-TP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA CERTAME: 01 DE JUNHO DE 2023



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.502.541/0001-08 | Inscricao Municipal: 450307

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



TOTAL Mão de Obra:	29,61
VALOR:	29,61
VALOR SEM ENCARGOS:	10,69
VALOR ENCARGOS (84.44%):	18,92
VALOR COM ENCARGOS:	29,61
VALOR BDI (25.00%):	7,40
QUANTIDADE:	107,06

1.1.5. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mão de Obra	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09756373	20,81	2,03
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,97499555	15,58	15,19
TOTAL Mão de Obra:						17,22

VALOR:	17,22
VALOR SEM ENCARGOS:	6,14
VALOR ENCARGOS (84.44%):	11,08
VALOR COM ENCARGOS:	17,22
VALOR BDI (25.00%):	4,30
QUANTIDADE:	44,31

1.2.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01890660	67,50	1,27
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,74776130	1,10	3,02
105	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,70000000	0,56	1,51
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	20,00000000	0,68	13,60
TOTAL Material:						19,40

Mão de Obra	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,26044096	20,81	26,22
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,41169387	15,58	21,99
TOTAL Mão de Obra:						48,21

VALOR:	67,61
VALOR SEM ENCARGOS:	37,54
VALOR ENCARGOS (84.44%):	30,07
VALOR COM ENCARGOS:	67,61
VALOR BDI (25.00%):	16,90
QUANTIDADE:	258,43

1.3.1. C1967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

Material	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	----------	-------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO HERMINIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023/SME-TP



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.502.041/0001-08 | Insc. no Município: 470907

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS 90 (NOVENTA) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA DE ACORDO COM O EDITAL

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 01 DE JUNHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00346752	67,50	0,23
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,00000000	0,56	0,56
I1702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	454,40	454,40
TOTAL Material:						455,19

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,79354776	20,81	37,32
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,98924627	15,58	46,57
TOTAL Mão de Obra:					83,89



VALOR:	539,08
VALOR SEM ENCARGOS:	486,38
VALOR ENCARGOS (84.44%):	52,70
VALOR COM ENCARGOS:	539,08
VALOR BDI (25.00%):	134,77
QUANTIDADE:	44,31

1.3.2. C4835 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I9145 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,05765898	379,25	401,11
I1580 PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	3,50000000	5,87	20,54
TOTAL Material:					421,65

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,11579850	20,81	44,02
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,42306359	15,58	6,59
TOTAL Mão de Obra:					50,61

VALOR:	472,26
VALOR SEM ENCARGOS:	441,43
VALOR ENCARGOS (84.44%):	30,83
VALOR COM ENCARGOS:	472,26
VALOR BDI (25.00%):	118,06
QUANTIDADE:	3,00

1.3.3. C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I8337 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,10000000	244,51	268,96
TOTAL Material:					268,96

VALOR:	268,96
VALOR SEM ENCARGOS:	268,96
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	268,96
VALOR BDI (25.00%):	67,24

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO HERMINIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023/SME-TP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA CERTAME: 01 DE JUNHO DE 2023




CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.982.841/0001-08 | Inscricao Municipal: 456027

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

QUANTIDADE:	47,52
-------------	-------

1.3.4. C2673 - VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2252 VIDRO COMUM FUMÊ, E = 4MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	204,44	204,44
TOTAL Material:					204,44



VALOR:	204,44
VALOR SEM ENCARGOS:	204,44
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	204,44
VALOR BDI (25.00%):	51,11
QUANTIDADE:	47,52

1.4.1. C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8293 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	1,25059621	54,51	68,16
TOTAL Material:					68,16

VALOR:	68,16
VALOR SEM ENCARGOS:	68,16
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	68,16
VALOR BDI (25.00%):	17,04
QUANTIDADE:	48,00

1.4.2. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	5,00000000	0,71	3,55
TOTAL Material:					3,55

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,38270097	20,81	28,77
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,38270097	15,58	21,54
TOTAL Mão de Obra:					50,31

VALOR:	53,86
VALOR SEM ENCARGOS:	22,54
VALOR ENCARGOS (84.44%):	31,32
VALOR COM ENCARGOS:	53,86
VALOR BDI (25.00%):	13,46
QUANTIDADE:	1.362,42

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO HERMINIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA CERTAME: 01 DE JUNHO DE 2023



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.502.041/0001-08 | Inscricao Municipal: 426027

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.4.3. C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	2,46	7,38
TOTAL Material:					7,38	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,62350534	20,81	12,97
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,62302481	15,58	9,70
TOTAL Mão de Obra:					22,67	

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00249209	506,80	1,26
TOTAL Serviço:					1,26	



VALOR:	31,31
VALOR SEM ENCARGOS:	16,95
VALOR ENCARGOS (84.44%):	14,36
VALOR COM ENCARGOS:	31,31
VALOR BDI (25.00%):	7,82
QUANTIDADE:	118,44

1.4.4. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00310142	74,72	0,23
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,40194467	1,10	0,44
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,40194467	0,56	0,22
TOTAL Material:					0,89	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,37217099	20,81	7,74
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39698239	15,58	6,18
TOTAL Mão de Obra:					13,92	

VALOR:	14,81
VALOR SEM ENCARGOS:	6,13
VALOR ENCARGOS (84.44%):	8,68
VALOR COM ENCARGOS:	14,81
VALOR BDI (25.00%):	3,70
QUANTIDADE:	236,88

1.4.5. C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	1,03014121	21,18	21,81
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,09001233	15,54	1,39

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO HERMINIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA CERTAME: 01 DE JUNHO DE 2023



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.502.541/0001-08 | Inscricao Municipal: 456007

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	DESCR. MATERIAL	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
I1784	REBITES	SEINFRA	KG	0,04000548	58,29	2,33
I1873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,04000548	72,04	2,88
TOTAL Material:						28,41

Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20016452	16,80	20,16
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20016452	20,36	24,43
TOTAL Mão de Obra:						44,59



VALOR:	73,00
VALOR SEM ENCARGOS:	46,01
VALOR ENCARGOS (84.44%):	26,99
VALOR COM ENCARGOS:	73,00
VALOR BDI (25.00%):	18,25
QUANTIDADE:	38,00

1.5.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	DESCR. MATERIAL	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00799514	67,50	0,53
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,18495142	0,56	1,78
TOTAL Material:						2,31

Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13106796	20,81	2,72
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19660194	15,58	3,06
TOTAL Mão de Obra:						5,78

VALOR:	8,09
VALOR SEM ENCARGOS:	4,46
VALOR ENCARGOS (84.44%):	3,63
VALOR COM ENCARGOS:	8,09
VALOR BDI (25.00%):	2,02
QUANTIDADE:	734,38

1.5.2. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,77561444	20,81	16,14
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,58	9,34
TOTAL Mão de Obra:						25,48

Serviço	DESCR. SERVIÇO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,03233727	442,28	14,30
TOTAL Serviço:						14,30

VALOR:	39,78
VALOR SEM ENCARGOS:	20,71

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO HERMINIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023/SME-TP



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.302.641/0001-08 | Inscricao Municipal: 450907

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS 90 (NOVENTA) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA DE ACORDO COM O EDITAL

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 01 DE JUNHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



VALOR ENCARGOS (84.44%):	19,07
VALOR COM ENCARGOS:	39,78
VALOR BDI (25.00%):	9,94
QUANTIDADE:	734,38

1.5.3. C4432 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,27177208	34,18	43,46
TOTAL Material:					43,46

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,61909954	20,81	33,69
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,61861901	15,58	25,21
TOTAL Mão de Obra:					58,90

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02312312	751,17	17,36
TOTAL Serviço:					17,36

VALOR:	119,72
VALOR SEM ENCARGOS:	75,49
VALOR ENCARGOS (84.44%):	44,23
VALOR COM ENCARGOS:	119,72
VALOR BDI (25.00%):	29,93
QUANTIDADE:	236,55

1.6.1. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,20000000	3,59	0,71
TOTAL Material:					0,71

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,25067946	20,81	5,21
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25067946	15,58	3,90
TOTAL Mão de Obra:					9,11

VALOR:	9,82
VALOR SEM ENCARGOS:	4,15
VALOR ENCARGOS (84.44%):	5,67
VALOR COM ENCARGOS:	9,82
VALOR BDI (25.00%):	2,45
QUANTIDADE:	236,55

1.6.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO HERMINIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS 90 (NOVENTA) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA DE ACORDO COM O EDITAL

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 01 DE JUNHO DE 2023



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.502.041/0001-08 | Inscricao Municipal: 458307

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,87857770	20,81	59,90
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	15,58	124,64
TOTAL Mão de Obra:						184,54

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,43928885	389,68	560,86
TOTAL Serviço:					560,86	



VALOR:	745,40
VALOR SEM ENCARGOS:	529,46
VALOR ENCARGOS (84.44%):	215,94
VALOR COM ENCARGOS:	745,40
VALOR BDI (25.00%):	186,35
QUANTIDADE:	19,95

1.6.2. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04943519	67,50	3,33
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	19,00000000	0,56	10,64
TOTAL Material:					13,97	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,33859721	20,81	7,04
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,74491386	15,58	11,60
TOTAL Mão de Obra:					18,64	

VALOR:	32,61
VALOR SEM ENCARGOS:	20,84
VALOR ENCARGOS (84.44%):	11,77
VALOR COM ENCARGOS:	32,61
VALOR BDI (25.00%):	8,15
QUANTIDADE:	31,65

1.6.3. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	2,03	12,18
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	34,18	37,59
TOTAL Material:					49,77	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,81	12,48
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,58	9,34
TOTAL Mão de Obra:					21,82	

VALOR:	71,59
VALOR SEM ENCARGOS:	58,00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO HERMINIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME

ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS 90 (NOVENTA) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA DE ACORDO COM O EDITAL

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 01 DE JUNHO DE 2023



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.502.041/0001-08 / Inscricao Municipal: 456307

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



VALOR ENCARGOS (84.44%):	13,59
VALOR COM ENCARGOS:	71,59
VALOR BDI (25.00%):	17,89
QUANTIDADE:	31,65

1.6.4. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,20000000	3,59	0,71
TOTAL Material:					0,71	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,25067946	20,81	5,21
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25067946	15,58	3,90
TOTAL Mão de Obra:					9,11	

VALOR:	9,82
VALOR SEM ENCARGOS:	4,15
VALOR ENCARGOS (84.44%):	5,67
VALOR COM ENCARGOS:	9,82
VALOR BDI (25.00%):	2,45
QUANTIDADE:	31,65

1.7.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00448021	74,72	0,33
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,20015375	1,10	3,52
I0305	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20015375	0,56	1,79
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,59	1,18
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,76	7,04
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,98	4,98
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,55	3,10
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,96	2,96
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,33	3,33
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,53607380	2,99	4,59
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	6,40030750	6,71	42,94
TOTAL Material:					75,76	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,84018450	16,80	64,51
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,84018450	20,36	78,18
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,20015375	15,58	49,85
TOTAL Mão de Obra:					192,54	

VALOR:	268,30
VALOR SEM ENCARGOS:	149,61

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO HERMINIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023/SME-TP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS 90 (NOVENTA) DIAS

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA DE ACORDO COM O EDITAL

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 01 DE JUNHO DE 2023



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.562.641/0001-08 - Inscrição Municipal: 456507

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



VALOR ENCARGOS (84.44%):	118,69
VALOR COM ENCARGOS:	268,30
VALOR BDI (25.00%):	67,07
QUANTIDADE:	12,00

1.7.2. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00531741	74,72	0,39
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,98806008	1,10	4,38
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,98806008	0,56	2,23
I082 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	6,16	6,16
I1283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,39	2,78
I1284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,86	1,86
I2012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	11,83	11,83
I2013 TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,39	2,39
I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,43868660	10,84	4,75
I2194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,99403004	3,91	7,79
I2195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,66467668	6,65	4,42
TOTAL Material:					48,98

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,98806008	16,80	66,99
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,98806008	20,36	81,19
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,32338340	15,58	51,77
TOTAL Mão de Obra:					199,95

VALOR:	248,93
VALOR SEM ENCARGOS:	125,69
VALOR ENCARGOS (84.44%):	123,24
VALOR COM ENCARGOS:	248,93
VALOR BDI (25.00%):	62,23
QUANTIDADE:	12,00

1.7.3. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0796 CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	5,15	5,15
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,64863779	0,28	0,18
TOTAL Material:					5,33

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,43780251	20,36	8,91
TOTAL Mão de Obra:					8,91

VALOR:	14,24
VALOR SEM ENCARGOS:	0,04

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO HERMINIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS 90 (NOVENTA) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA DE ACORDO COM O EDITAL

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 01 DE JUNHO DE 2023



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ: 05.502.041/0001-08 | Inscricao Municipal: 450307

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



VALOR ENCARGOS (84.44%):	5,30
VALOR COM ENCARGOS:	14,24
VALOR BDI (25.00%):	3,56
QUANTIDADE:	2,00

1.7.4. C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,71	17,71
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	2,09125640	0,28	0,58
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	96,91	96,91
I1379	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,50	15,00
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	129,00	129,00
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	77,33	77,33
I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	14,99	14,99
TOTAL Material:					351,52	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	6,61372210	16,80	111,11
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	6,61351394	20,36	134,65
TOTAL Mão de Obra:					245,76	

VALOR:	597,28
VALOR SEM ENCARGOS:	448,53
VALOR ENCARGOS (84.44%):	148,75
VALOR COM ENCARGOS:	597,28
VALOR BDI (25.00%):	149,32
QUANTIDADE:	2,00

1.7.5. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	395,95	395,95
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	209,48	209,48
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,71	17,71
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	2,01568024	0,28	0,56
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,50	15,00
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	0,90000000	28,95	26,05
TOTAL Material:					664,75	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	6,94492599	16,80	116,67
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	6,94471780	20,36	141,39
TOTAL Mão de Obra:					258,06	

VALOR:	922,81
--------	--------

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO HERMINIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA CERTAME: 01 DE JUNHO DE 2023



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.552.841/0001-08 | Inscrição Municipal: 450507

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



VALOR SEM ENCARGOS:	766,62
VALOR ENCARGOS (84.44%):	156,19
VALOR COM ENCARGOS:	922,81
VALOR BDI (25.00%):	230,70
QUANTIDADE:	10,00

1.8.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	SEINFRA	M	14,39571890	1,96	28,21
I0419	SEINFRA	UN	1,00000000	1,76	1,76
I0428	SEINFRA	UN	1,00000000	10,21	10,21
I0957	SEINFRA	UN	1,00000000	2,02	2,02
I0981	SEINFRA	UN	0,11996432	9,50	1,13
I1075	SEINFRA	M	3,59892972	3,50	12,59
I1105	SEINFRA	UN	1,00000000	2,61	2,61
I1181	SEINFRA	M	3,00000000	0,82	2,46
I1262	SEINFRA	UN	1,00000000	22,29	22,29
I1409	SEINFRA	UN	2,00000000	0,88	1,76
TOTAL Material:					85,04

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	SEINFRA	H	3,59892972	16,80	60,46
I2312	SEINFRA	H	3,59892972	20,81	74,89
I2543	SEINFRA	H	2,99910809	15,58	46,72
TOTAL Mão de Obra:					182,07

VALOR:	267,11
VALOR SEM ENCARGOS:	154,25
VALOR ENCARGOS (84.44%):	112,86
VALOR COM ENCARGOS:	267,11
VALOR BDI (25.00%):	66,77
QUANTIDADE:	40,00

1.8.2. C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0193	SEINFRA	UN	1,00000000	32,39	32,39
I0194	SEINFRA	UN	1,00000000	31,86	31,86
I0195	SEINFRA	UN	1,00000000	26,34	26,34
I1756	SEINFRA	UN	1,00000000	107,26	107,26
TOTAL Material:					197,85

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	SEINFRA	H	6,29433768	16,80	105,74
I2312	SEINFRA	H	6,29422298	20,81	130,98

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO HERMINIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA CERTAME: 01 DE JUNHO DE 2023



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.502.041/0001-08 | Inscrição Municipal: 476307

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



TOTAL Mão de Obra:	236,72
VALOR:	434,57
VALOR SEM ENCARGOS:	290,18
VALOR ENCARGOS (84.44%):	144,39
VALOR COM ENCARGOS:	434,57
VALOR BDI (25.00%):	108,64
QUANTIDADE:	1,00

1.8.3. C1766 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

Material	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.464		LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W	SEINFRA	UN	1,00000000	8,60	8,60
TOTAL Material:							8,60

Mão de Obra	UNID	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312		ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,41207081	20,81	8,57
TOTAL Mão de Obra:							8,57

VALOR:	17,17
VALOR SEM ENCARGOS:	12,00
VALOR ENCARGOS (84.44%):	5,17
VALOR COM ENCARGOS:	17,17
VALOR BDI (25.00%):	4,29
QUANTIDADE:	96,00

1.8.4. C1640 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W (UN)

Material	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
360		LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	40,24	40,24
TOTAL Material:							40,24

Mão de Obra	UNID	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042		AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,77033833	16,80	12,94
I2312		ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,54067667	20,81	32,06
TOTAL Mão de Obra:							45,00

VALOR:	85,24
VALOR SEM ENCARGOS:	57,89
VALOR ENCARGOS (84.44%):	27,35
VALOR COM ENCARGOS:	85,24
VALOR BDI (25.00%):	21,31
QUANTIDADE:	10,00

1.9.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035		AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05741097	17,19	0,98

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO HERMINIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023/SME-TP



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.502.041/0001-08 | Inscricão Municipal: 456307

PRazo DE EXECUÇÃO DOS 90 (NOVENTA) DIAS

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA DE ACORDO COM O EDITAL

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 01 DE JUNHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,13778633	11,91	1,64
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,28705486	0,55	0,15
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,10000000	24,59	2,45
TOTAL Material:						5,22

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,40187680	16,80	6,75
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,45928777	20,81	9,55
TOTAL Mão de Obra:					16,30	



VALOR:	21,52
VALOR SEM ENCARGOS:	11,58
VALOR ENCARGOS (84.44%):	9,94
VALOR COM ENCARGOS:	21,52
VALOR BDI (25.00%):	5,38
QUANTIDADE:	2.335,46

1.9.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,13696593	12,08	1,65
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,28534570	0,55	0,15
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	21,25	3,61
TOTAL Material:						5,41

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,39948399	16,80	6,71
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,45607260	20,81	9,49
TOTAL Mão de Obra:					16,20	

VALOR:	21,61
VALOR SEM ENCARGOS:	11,73
VALOR ENCARGOS (84.44%):	9,88
VALOR COM ENCARGOS:	21,61
VALOR BDI (25.00%):	5,40
QUANTIDADE:	466,47

1.9.3. C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I6165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,59097743	17,15	10,13
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,90000000	0,55	0,49
TOTAL Material:						10,62

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,22161653	16,80	3,72
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,24624059	20,81	5,12

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO HERMINIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023/SME-TP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA CERTAME: 01 DE JUNHO DE 2023



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.502.541/0001-08 / Inscricao Municipal: 450307

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



TOTAL Mão de Obra:	8,84
VALOR:	19,46
VALOR SEM ENCARGOS:	14,07
VALOR ENCARGOS (84.44%):	5,39
VALOR COM ENCARGOS:	19,46
VALOR BDI (25.00%):	4,86
QUANTIDADE:	2.801,93

1.9.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05218899	17,19	0,89
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,20875596	24,99	5,21
I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,16961423	12,68	2,15
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,55	0,22
TOTAL Material:					8,47

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,45665369	16,80	7,67
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,52188994	20,81	10,86
TOTAL Mão de Obra:					18,53

VALOR:	27,00
VALOR SEM ENCARGOS:	15,70
VALOR ENCARGOS (84.44%):	11,30
VALOR COM ENCARGOS:	27,00
VALOR BDI (25.00%):	6,75
QUANTIDADE:	272,31

1.9.5. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03809952	17,19	0,65
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,20319745	24,99	5,07
I1346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,38099523	1,69	0,64
I2293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,15239809	22,58	3,44
TOTAL Material:					9,80

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1,01598728	16,80	17,06
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	1,01598728	20,81	21,14
TOTAL Mão de Obra:					38,20

VALOR:	48,00
VALOR SEM ENCARGOS:	24,70
VALOR ENCARGOS (84.44%):	23,30
VALOR COM ENCARGOS:	48,00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO HERMINIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023/SME-TP



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.352.841/0001-08 | Inscricao Municipal: 400007

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 01 DE JUNHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (25.00%):	12,00
QUANTIDADE:	21,60

1.10.1. C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	0,18000000	864,47	155,60
C1213 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	31,95	16,61
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	41,28	4,95
C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,07000000	528,10	36,96
898 PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	0,52000000	9,70	5,04
C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	43,00	43,00
C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,12000000	26,48	3,17
C2121 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	22,16	11,52
TOTAL Serviço:					276,85



VALOR:	276,85
VALOR SEM ENCARGOS:	183,14
VALOR ENCARGOS (84.44%):	93,71
VALOR COM ENCARGOS:	276,85
VALOR BDI (25.00%):	69,21
QUANTIDADE:	138,14

1.10.2. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,58	10,90
TOTAL Mão de Obra:					10,90

VALOR:	10,90
VALOR SEM ENCARGOS:	3,83
VALOR ENCARGOS (84.44%):	7,07
VALOR COM ENCARGOS:	10,90
VALOR BDI (25.00%):	2,72
QUANTIDADE:	1.362,42

2.1.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00799514	67,50	0,53
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,18495142	0,56	1,78
TOTAL Material:					2,31

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13106796	20,81	2,72

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO HERMINIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA CERTAME: 01 DE JUNHO DE 2023



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.502.041/0001-08 / Inscricao Municipal: 459307

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19660194	15,58	3,06
TOTAL Mão de Obra:						5,78



VALOR:	8,09
VALOR SEM ENCARGOS:	4,46
VALOR ENCARGOS (84.44%):	3,63
VALOR COM ENCARGOS:	8,09
VALOR BDI (25.00%):	2,02
QUANTIDADE:	514,80

2.3.3 C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,77561444	20,81	16,14
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,58	9,34
TOTAL Mão de Obra:						25,48

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1.4	SEINFRA	M3	0,03233727	442,28	14,30
TOTAL Serviço:						14,30

VALOR:	39,78
VALOR SEM ENCARGOS:	20,71
VALOR ENCARGOS (84.44%):	19,07
VALOR COM ENCARGOS:	39,78
VALOR BDI (25.00%):	9,94
QUANTIDADE:	514,80

2.3.4 C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05741097	17,19	0,98
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,13778633	11,91	1,64
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,28705486	0,55	0,15
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,10000000	24,59	2,45
TOTAL Material:						5,22

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,40187680	16,80	6,75
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,45928777	20,81	9,55
TOTAL Mão de Obra:						16,30

VALOR:	21,52
VALOR SEM ENCARGOS:	11,58
VALOR ENCARGOS (84.44%):	9,94
VALOR COM ENCARGOS:	21,52
VALOR BDI (25.00%):	5,38
QUANTIDADE:	608,96

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO HERMINIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023/SME-TP



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.502.041/0001-08 Inscricao Municipal: 496307

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 01 DE JUNHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



2.2.2. C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
165 LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,59097743	17,15	10,13
347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,90000000	0,55	0,49
TOTAL Material:					10,62

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,22161653	16,80	3,72
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,24624059	20,81	5,12
TOTAL Mão de Obra:					8,84

VALOR:	19,46
VALOR SEM ENCARGOS:	14,07
VALOR ENCARGOS (84.44%):	5,39
VALOR COM ENCARGOS:	19,46
VALOR BDI (25.00%):	4,86
QUANTIDADE:	608,96

2.2.3. C1281 - ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04519719	17,19	0,77
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,24105172	24,99	6,02
11346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,69	0,50
TOTAL Material:					7,29

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,09587284	16,80	1,61
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,17804956	20,81	3,70
TOTAL Mão de Obra:					5,31

VALOR:	12,60
VALOR SEM ENCARGOS:	9,37
VALOR ENCARGOS (84.44%):	3,23
VALOR COM ENCARGOS:	12,60
VALOR BDI (25.00%):	3,15
QUANTIDADE:	133,28

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO HERMINIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023/SME-TP



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.502.041/0001-08 | Inscricao Municipal: 476507

PRazo DE EXECUÇÃO DOS 90 (NOVENTA) DIAS

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA DE ACORDO COM O EDITAL

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 01 DE JUNHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

2.2.4. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,09424137	5,44	0,51
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,20000000	24,59	4,91
					TOTAL Material:	5,42

Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,58900862	20,81	12,25
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,47120689	15,58	7,34
					TOTAL Mão de Obra:	19,59



VALOR:	25,01
VALOR SEM ENCARGOS:	12,86
VALOR ENCARGOS (84.44%):	12,15
VALOR COM ENCARGOS:	25,01
VALOR BDI (25.00%):	6,25
QUANTIDADE:	508,40

2.2.5. C1041 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1178	FITA CREPE 16MM	SEINFRA	M	2,31736526	0,23	0,53
I2083	TINTA 100% ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,04000000	24,59	0,98
					TOTAL Material:	1,51

Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,23173652	16,80	3,89
395	PINTOR	SEINFRA	H	0,46347305	20,81	9,64
					TOTAL Mão de Obra:	13,53

VALOR:	15,04
VALOR SEM ENCARGOS:	6,81
VALOR ENCARGOS (84.44%):	8,23
VALOR COM ENCARGOS:	15,04
VALOR BDI (25.00%):	3,76
QUANTIDADE:	98,00

2.2.6. C1351 - CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS (CJ)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1140	REDE PARA PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	SEINFRA	CJ	1,29178429	2.128,73	2.749,85
					TOTAL Material:	2.749,85

VALOR:	2.749,85
VALOR SEM ENCARGOS:	2.749,85

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO HERMINIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023/SME-TP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS 90 (NOVENTA) DIAS

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA DE ACORDO COM O EDITAL

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 01 DE JUNHO DE 2023



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.552.541/0001-08 | Inscricao Municipal: 400007

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2.749,85
VALOR BDI (25.00%):	687,46
QUANTIDADE:	1,00

2.2.7. C1348 - ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV (CJ)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,45533400	74,72	34,02
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	206,08416308	0,56	115,40
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,59391393	73,90	43,89
138	TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV, SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	CJ	1,90000000	2.950,00	5.605,00
TOTAL Material:					5.798,31	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,92419053	20,81	144,09
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,88200366	15,58	169,54
TOTAL Mão de Obra:					313,63	

VALOR:	6.111,94
VALOR SEM ENCARGOS:	5.915,13
VALOR ENCARGOS (84.44%):	196,81
VALOR COM ENCARGOS:	6.111,94
VALOR BDI (25.00%):	1.527,98
QUANTIDADE:	1,00

2.2.7. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	14,39571890	1,96	28,21
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,76	1,76
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	10,21	10,21
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,02	2,02
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,11996432	9,50	1,13
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,59892972	3,50	12,59
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,61	2,61
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,82	2,46
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	22,29	22,29
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,88	1,76
TOTAL Material:					85,04	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,59892972	16,80	60,46
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,59892972	20,81	74,89
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,99910809	15,58	46,72

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO HERMINIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME

ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS 90 (NOVENTA) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA DE ACORDO COM O EDITAL

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 01 DE JUNHO DE 2023



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.502.041/0001-08 | Inscricao Municipal: 450307

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



TOTAL Mão de Obra:	182,07
VALOR:	267,11
VALOR SEM ENCARGOS:	154,25
VALOR ENCARGOS (84.44%):	112,86
VALOR COM ENCARGOS:	267,11
VALOR BDI (25.00%):	66,77
QUANTIDADE:	4,00

2.3.2. C4809 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W (UN)

Material	DESCR. MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
124	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W	SEINFRA	UN	0,90000000	368,00	331,20
TOTAL Material:						331,20

Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,23086754	16,80	71,07
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,23052342	20,81	88,03
TOTAL Mão de Obra:						159,10

VALOR:	490,30
VALOR SEM ENCARGOS:	393,25
VALOR ENCARGOS (84.44%):	97,05
VALOR COM ENCARGOS:	490,30
VALOR BDI (25.00%):	122,57
QUANTIDADE:	14,00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO HERMINIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023/SME-TP



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.552.641/0001-08 | Inscrição Municipal: 456907

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS 90 (NOVENTA) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA DE ACORDO COM O EDITAL

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 01 DE JUNHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

C0839 - CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	22,34	15,95
TOTAL Equipamento Custo Horário:						15,95

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,89710000	67,50	60,55
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	282,00000000	0,56	157,92
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	73,90	61,78
TOTAL Material:						280,25

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,58	93,48
TOTAL Mão de Obra:						93,48



VALOR:	389,68
VALOR SEM ENCARGOS:	320,89
VALOR ENCARGOS (84.44%):	68,79
VALOR COM ENCARGOS:	389,68
VALOR BDI (25.00%):	97,42
QUANTIDADE:	28,71

C1213 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	67,50	1,64
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,24000000	1,10	3,56
905	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,24000000	0,56	1,81
TOTAL Material:						7,01

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,81	12,48
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,58	12,46
TOTAL Mão de Obra:						24,94

VALOR:	31,95
VALOR SEM ENCARGOS:	16,34
VALOR ENCARGOS (84.44%):	15,61
VALOR COM ENCARGOS:	31,95
VALOR BDI (25.00%):	7,98
QUANTIDADE:	71,83

I2714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	18,78	18,78

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO HERMINIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023/SME-TP



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.502.041/0001-08 | Insc.º Municipal: 450307

PRazo DE EXECUÇÃO DOS 90 (NOVENTA) DIAS

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA DE ACORDO COM O EDITAL

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 01 DE JUNHO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



TOTAL Mão de Obra:	18,78
VALOR:	18,78
VALOR SEM ENCARGOS:	7,31
VALOR ENCARGOS (84.44%):	11,47
VALOR COM ENCARGOS:	18,78
VALOR BDI (25.00%):	4,69
QUANTIDADE:	20,50

C4429 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
J109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	67,50	82,08
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	0,56	163,52
TOTAL Material:						245,60

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	15,58	505,57
TOTAL Mão de Obra:						505,57

VALOR:	751,17
VALOR SEM ENCARGOS:	423,42
VALOR ENCARGOS (84.44%):	327,75
VALOR COM ENCARGOS:	751,17
VALOR BDI (25.00%):	187,79
QUANTIDADE:	5,46

C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	1,15	0,40
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,55	0,11
TOTAL Material:						0,51

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	20,81	6,86
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,58	2,33
TOTAL Mão de Obra:						9,19

VALOR:	9,70
VALOR SEM ENCARGOS:	4,05
VALOR ENCARGOS (84.44%):	5,65
VALOR COM ENCARGOS:	9,70
VALOR BDI (25.00%):	2,42
QUANTIDADE:	71,83

C0200 - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9 (M3)

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO HERMINIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA CERTAME: 01 DE JUNHO DE 2023



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.552.041/0001-08 | Inscricao Municipal: 406007



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	67,50	82,08
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	162,00000000	1,10	178,20
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	162,00000000	0,56	90,72
TOTAL Material:						351,00

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,58	155,80
TOTAL Mão de Obra:						155,80

VALOR:	506,80
VALOR SEM ENCARGOS:	405,80
VALOR ENCARGOS (84.44%):	101,00
VALOR COM ENCARGOS:	506,80
VALOR BDI (25.00%):	126,70
QUANTIDADE:	0,29

I0682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	18,78	18,78
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	1,00	2,26
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	1,00	0,11
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	1,00	1,19
TOTAL Material:						22,34

VALOR:	22,34
VALOR SEM ENCARGOS:	10,87
VALOR ENCARGOS (84.44%):	11,47
VALOR COM ENCARGOS:	22,34
VALOR BDI (25.00%):	5,58
QUANTIDADE:	20,50

C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,58	26,48
TOTAL Mão de Obra:						26,48

VALOR:	26,48
VALOR SEM ENCARGOS:	9,31
VALOR ENCARGOS (84.44%):	17,17
VALOR COM ENCARGOS:	26,48
VALOR BDI (25.00%):	6,62
QUANTIDADE:	16,57

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO HERMINIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME

ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023/SME-TP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS 90 (NOVENTA) DIAS

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA DE ACORDO COM O EDITAL

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 01 DE JUNHO DE 2023



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.502.541/0001-08 | Insc. no Municipal: 456907



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

C2121 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	67,50	0,41
I0442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	1,11000000	0,69	0,76
TOTAL Material:						1,17

Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,81	10,40
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,68000000	15,58	10,59
TOTAL Mão de Obra:						20,99

VALOR:	22,16
VALOR SEM ENCARGOS:	9,02
VALOR ENCARGOS (84.44%):	13,14
VALOR COM ENCARGOS:	22,16
VALOR BDI (25.00%):	5,54
QUANTIDADE:	71,83

C0171 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	67,50	82,08
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,56	204,40
TOTAL Material:						286,48

Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,58	155,80
TOTAL Mão de Obra:						155,80

VALOR:	442,28
VALOR SEM ENCARGOS:	341,28
VALOR ENCARGOS (84.44%):	101,00
VALOR COM ENCARGOS:	442,28
VALOR BDI (25.00%):	110,57
QUANTIDADE:	40,39

C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	67,50	1,22
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,56	3,06
TOTAL Material:						4,28

Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,81	20,81
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	15,58	17,91

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO HERMINIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023/SME-TP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS 90 (NOVENTA) DIAS

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA DE ACORDO COM O EDITAL

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 01 DE JUNHO DE 2023



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.502.041/0001-05 | Inscricao Municipal: 456307

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



TOTAL Mão de Obra:	38,72
VALOR:	43,00
VALOR SEM ENCARGOS:	18,84
VALOR ENCARGOS (84.44%):	24,16
VALOR COM ENCARGOS:	43,00
VALOR BDI (25.00%):	10,75
QUANTIDADE:	138,14

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	15,58	41,28
TOTAL Mão de Obra:					41,28

VALOR:	41,28
VALOR SEM ENCARGOS:	14,52
VALOR ENCARGOS (84.44%):	26,76
VALOR COM ENCARGOS:	41,28
VALOR BDI (25.00%):	10,32
QUANTIDADE:	16,57

C0055 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,31980000	67,50	21,58
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	51,87000000	1,10	57,05
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	51,87000000	0,56	29,04
2082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	795,00000000	0,58	461,10
TOTAL Material:					568,77

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	7,00000000	20,81	145,67
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,63000000	15,58	150,03
TOTAL Mão de Obra:					295,70

VALOR:	864,47
VALOR SEM ENCARGOS:	679,36
VALOR ENCARGOS (84.44%):	185,11
VALOR COM ENCARGOS:	864,47
VALOR BDI (25.00%):	216,11
QUANTIDADE:	24,86

C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	67,50	47,11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO HERMINIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA CERTAME: 01 DE JUNHO DE 2023



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.502.041/0001-08 | Inscricao Municipal: 456307



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	76,19	66,89
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,56	123,20
TOTAL Material:						237,20

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,81	41,62
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	15,58	249,28
TOTAL Mão de Obra:					290,90	

VALOR:	528,10
VALOR SEM ENCARGOS:	341,40
VALOR ENCARGOS (84.44%):	186,70
VALOR COM ENCARGOS:	528,10
VALOR BDI (25.00%):	132,02
QUANTIDADE:	9,66

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO HERMINIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023/SME-TP



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.502.041/0001-08 | Inscrição Municipal: 450307

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA CERTAME: 01 DE JUNHO DE 2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
1	REFORMA	456.426,28	50,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
			228.213,14	136.927,88	91.285,26	456.426,28
2	REFORMA DA QUADRA	82.261,39		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				41.130,70	41.130,69	82.261,39
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	141.427,53	42,36 %	33,05 %	24,59 %	100,00 %
			57.047,02	44.509,07	33.115,82	134.671,91
		707.137,68	285.260,16	222.567,65	165.531,77	707.137,68
			285.260,16	507.827,81	707.137,68	



CENPEL-CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Antonio Exdras Gomes de Freitas
Socio Administrador

Francisco Café Neto
Engenheiro Civil
CREA N° 13334 - D

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO HERMINIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME

ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA CERTAME: 01 DE JUNHO DE 2023



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.502.041/0001-05 | Inscricao Municipal: 476307



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	5,10
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		6,62
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	5,55
TOTAL		5,87
III - IMPOSTOS		
I	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	1,50
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		9,65

BDI = 25,00%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

CENPEL-CENTRO NORTE PROJEMP LTDA

Antonio Exdras Gomes de Freitas
Socio Administrador

Francisco Cafe Neto
Engenheiro Civil
CREA Nº 13334 - D

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO HERMINIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA CERTAME: 01 DE JUNHO DE 2023



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.502.041/0001-05 | Inscricao Municipal: 470307



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

Horista = 84,44%

Mensalista = 47,48%

A + B + C + D

CENPEL-CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Antonio Exdras Gomes de Freitas
Socio Administrador

Francisco Café Neto

Engenheiro Civil
CREA Nº 13334 - D