



CARTA PROPOSTA

Ubajara, 18 de agosto de 2023

À
Prefeitura Municipal de Cariré
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METÁLICA NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023/SME-TP**, pelo preço global de **R\$ 809.671,87 (Oitocentos e Nove Mil Seiscentos e Setenta e Um reais e Oitenta e Sete centavos)**, com prazo de execução de até **120 (cento e vinte) dias**.

SUMÁRIO DAS OBRAS

LOTE	OBRAS	VR. TOTAL
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METÁLICA NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL.	R\$ 809.671,87
PREÇO GLOBAL: R\$ 809.671,87 (Oitocentos e Nove Mil Seiscentos e Setenta e Um reais e Oitenta e Sete centavos).		

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o S.r. (o) **WILTMAN LOPES NOGUEIRA DOS REIS, portador(a) do CPF nº: 671.585.523-49**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (SESSENTA) DIAS** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

WILTMAN LOPES NOGUEIRA DOS REIS
CPF: 671.585.523-49
RG: 99028057391 SSP/CE
Sócio Administrador

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE

TOMADA DE PREÇOS: Nº 007/2023/SME – TP

UBAJARA – CE, 14 DE AGOSTO DE 2023.




A **W & R CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI EPP**, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº **17.608.342/0001-91**, COM SEDE NA RUA JUVÊNIO LUIZ PEREIRA, Nº 1307, BAIRRO MONTE CASTELO, UBAJARA - CEARÁ, AQUI REPRESENTADA POR SEU SÓCIO ADMINISTRADOR, WILTMAN LOPES NOGUEIRA DOS REIS, TEEFONE (88) 99237-1123, INFRA ASSINADO, VEM POR MEIO DESTA E PARA OS DEVIDOS FINS E SOB AS PENAS DA LEI, DECLARA QUE:

- DISPONIBILIZAREMOS OS EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, CASO A EMPRESA SEJA VENCEDORA DO CERTAME, CONFORME ESTABELECE § 6º DO ART. 30 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E QUE A COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ELABORADA LEVA EM CONSIDERAÇÃO TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS, BENEFÍCIOS, TRANSPORTES E SEGUROS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME PROJETADO.
- ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DESTA EDITAL, SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, SENDO INICIADOS IMEDIATAMENTE, A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

PELO QUE, POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMA A PRESENTE, SOB AS PENAS DA LEI.

ATENCIOSAMENTE,



WILTMAN LOPES NOGUEIRA DOS REIS

CPF. 67158552349

RG. 99028057391 SSP/CE

SÓCIO ADMINISTRADOR

FONE (88) 99237-1123

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METÁLICA NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL


LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.


DATA: 22 de agosto de 2023.



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COM COBERTURA METÁLICA	R\$ 647.737,50	80,00%
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 161.934,37	20,00%
		VALOR SEM BDI: R\$ 647.737,50	100,00%
		BDI: R\$ 161.934,38	
		VALOR COM BDI: R\$ 809.671,87	

Oitocentos e Nove Mil Seiscentos e Setenta e Um reais e Oitenta e Sete centavos


Icaro Teles Gomes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 326200


17.608.342/0001-91
W&R Construções e Locações Ltda.
RUA JUVÊNCIO LUIS PEREIRA, 1307
CENTRO - CEP 62.350-000
UBAJARA — CEARÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METÁLICA NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023/SME-TP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PROPOSTA:

DATA: 22 de agosto de 2023.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COM COBERTURA METÁLICA						R\$ 647.737,50
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 32.408,87
1.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	986,17	R\$ 5,63	R\$ 5.552,13
1.1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	1,50	R\$ 114,72	R\$ 172,08
1.1.3	C1042	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	33,98	R\$ 105,75	R\$ 3.593,38
1.1.4	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	278,88	R\$ 10,57	R\$ 2.947,76
1.1.5	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	879,63	R\$ 22,90	R\$ 20.143,52
1.2	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 11.331,79
1.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	105,70	R\$ 45,56	R\$ 4.810,00
1.2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	59,98	R\$ 72,97	R\$ 4.367,00
1.2.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	105,70	R\$ 20,24	R\$ 2.139,36
1.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						R\$ 211.147,08
1.3.1	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	477,32	R\$ 94,34	R\$ 45.030,36
1.3.2	C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	310,90	R\$ 9,74	R\$ 3.028,16
1.3.3	C0213	ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	846,23	R\$ 11,86	R\$ 10.036,28
1.3.4	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	247,70	R\$ 455,03	R\$ 112.710,93
1.3.5	C3270	CONCRETO P/MBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.)	SEINFRA	M3	21,17	R\$ 286,91	R\$ 6.073,88
1.3.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	21,17	R\$ 134,82	R\$ 2.854,13
1.3.7	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,26	R\$ 453,15	R\$ 117,81
1.3.8	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	220,80	R\$ 90,82	R\$ 20.053,05
1.3.9	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	411,06	R\$ 5,60	R\$ 2.301,93
1.3.10	C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	411,06	R\$ 21,75	R\$ 8.940,55
1.4	COBERTURA						R\$ 97.124,29
1.4.1	C1327	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m	SEINFRA	M2	207,69	R\$ 124,46	R\$ 25.840,00
1.4.2	C0657	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	SEINFRA	M	127,68	R\$ 50,40	R\$ 6.425,00
1.4.3	C0818	COLONAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	48,36	R\$ 52,72	R\$ 2.549,53
1.4.4	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	SEINFRA	M2	1.358,87	R\$ 45,84	R\$ 62.290,60
1.5	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMA DE CONTROLE						R\$ 18.551,42
1.5.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	90,15	R\$ 13,92	R\$ 1.254,88
1.5.2	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	31,76	R\$ 21,04	R\$ 668,23
1.5.3	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	63,52	R\$ 36,24	R\$ 2.301,96
1.5.4	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 252,22	R\$ 1.765,54
1.5.5	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 199,15	R\$ 199,15
1.5.6	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	324,54	R\$ 6,54	R\$ 2.122,49
1.5.7	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	324,54	R\$ 7,17	R\$ 2.326,95
1.5.8	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 17,85	R\$ 35,70
1.5.9	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 17,85	R\$ 107,10
1.5.10	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 69,56	R\$ 69,56
1.5.11	C4809	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W	SEINFRA	UN	24,00	R\$ 312,05	R\$ 7.489,20
1.5.12	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 210,66	R\$ 210,66

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METÁLICA NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

DATA: 22 de agosto de 2023.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.6	PINTURA						R\$ 69.820,06
1.6.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	647,14	R\$ 18,73	R\$ 12.120,93
1.6.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	647,14	R\$ 13,25	R\$ 8.574,60
1.6.3	C1911	PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1.614,92	R\$ 15,52	R\$ 25.063,55
1.6.4	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	214,30	R\$ 29,48	R\$ 6.317,56
1.6.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	838,14	R\$ 21,17	R\$ 17.743,42
1.7	PISOS						R\$ 105.916,80
1.7.1	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	986,17	R\$ 16,54	R\$ 16.311,25
	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	49,31	R\$ 453,15	R\$ 22.344,82
	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	838,14	R\$ 80,25	R\$ 67.260,73
1.8	DIVERSOS						R\$ 101.437,19
1.8.1	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 2.214,44	R\$ 2.214,44
1.8.2	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 2.436,98	R\$ 2.436,98
1.8.3	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3". H = 255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 1.479,46	R\$ 1.479,46
1.8.4	C3681	GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	SEINFRA	M2	255,36	R\$ 286,62	R\$ 73.191,28
1.8.5	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	52,74	R\$ 215,88	R\$ 11.385,51
1.8.6	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	986,17	R\$ 10,88	R\$ 10.729,52
						VALOR SEM BDI: R\$ 647.737,50	
						BDI: R\$ 161.934,38	
						VALOR COM BDI: R\$ 809.671,87	

Oitocentos e Nove Mil Seiscentos e Setenta e Um reais e Oitenta e Sete centavos

Icaro Teles Gomes
Icaro Teles Gomes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 326200

Milton Lopes
 17.608.342/0001-91
 W&R Construções e Locações Ltda.
 RUA JUVÊNCIO LUIS PEREIRA, 1307
 CENTRO - CEP 62.350-000
 UBAJARA — CEARÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METÁLICA NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

DATA: 22 de agosto de 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1.1. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 14,39	R\$ 0,28
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	R\$ 8,76	R\$ 0,35
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	R\$ 10,80	R\$ 0,12
I2429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	R\$ 19,96	R\$ 0,17
TOTAL Material:					R\$ 0,92

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 20,76	R\$ 2,70
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 15,55	R\$ 2,02
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,71

VALOR:	R\$ 5,63
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 2,93
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 1,40
VALOR COM BDI:	R\$ 7,03

1.1.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 24,73	R\$ 25,22
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 17,36	R\$ 17,36
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 8,76	R\$ 39,42
I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 10,80	R\$ 1,62
TOTAL Material:					R\$ 83,62

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 15,55	R\$ 31,10
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 31,10

VALOR:	R\$ 114,72
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 20,14
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 28,68
VALOR COM BDI:	R\$ 143,40

1.1.3. C1042 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS C/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,76	R\$ 12,45
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 15,55	R\$ 93,30
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 105,75

VALOR:	R\$ 105,75
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 67,92
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 26,43

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METÁLICA NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

DATA: 22 de agosto de 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI:	R\$ 132,18
----------------	------------

1.1.4. C1045 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06000000	R\$ 20,76	R\$ 1,24
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,55	R\$ 9,33
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,57

VALOR:	R\$ 10,57
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 8,80
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 2,64
VALOR COM BDI:	R\$ 13,21

1.1.5. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 20,76	R\$ 2,69
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 15,55	R\$ 20,21
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,90

VALOR:	R\$ 22,90
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 14,71
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 5,72
VALOR COM BDI:	R\$ 28,62

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 15,55	R\$ 45,56
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 45,56

VALOR:	R\$ 45,56
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 29,51
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 11,39
VALOR COM BDI:	R\$ 56,95

1.2.2. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 42,31	R\$ 46,54
TOTAL Material:					R\$ 46,54

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 15,55	R\$ 26,43
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 26,43

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METÁLICA NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

DATA: 22 de agosto de 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 72,97
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 17,12
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 18,24
VALOR COM BDI:	R\$ 91,21

1.2.3. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 37,71	R\$ 9,05
TOTAL Equipamento Custo Horário:					!

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 15,55	R\$ 11,19
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,19



VALOR:	R\$ 20,24
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 10,37
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 5,06
VALOR COM BDI:	R\$ 25,30

1.3.1. C2827 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	R\$ 16,54	R\$ 7,11
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 8,76	R\$ 17,52
I2408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 11,64	R\$ 2,91
I1846 SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 3,29	R\$ 5,03
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 6,95	R\$
TOTAL Material:					R

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 16,77	R\$ 22,63
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 20,76	R\$ 28,02
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 50,65

VALOR:	R\$ 94,34
VALOR ENCARGOS (83.86%):	R\$ 30,85
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 23,58
VALOR COM BDI:	R\$ 117,92

1.3.2. C0218 - ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0189 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 5,75	R\$ 6,61
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 6,98	R\$ 0,13
TOTAL Material:					R\$ 6,74

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METÁLICA NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

DATA: 22 de agosto de 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 16,77	R\$ 1,34
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 20,76	R\$ 1,66
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,00	

VALOR:	R\$ 9,74
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 1,83
VALOR BDI (26.00%):	R\$ 2,43
VALOR COM BDI:	R\$ 12,17

C0213 - ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	1,20000000	R\$ 6,60	R\$ 7,92
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 6,98	R\$ 0,20
TOTAL Material:					R\$ 8,12	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 16,77	R\$ 1,67
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 20,76	R\$ 2,07
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,74	

VALOR:	R\$ 11,86
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 2,28
VALOR BDI (26.00%):	R\$ 2,98
VALOR COM BDI:	R\$ 14,82

. C0830 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	R\$ 21,18	R\$ 10,58
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 10,58	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	R\$ 46,91	R\$ 30,31
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	R\$ 52,95	R\$ 30,98
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	R\$ 0,38	R\$ 74,48
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	R\$ 45,91	R\$ 18,36
TOTAL Material:					R\$ 154,13	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,76	R\$ 41,52
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 15,55	R\$ 248,80
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 290,32	

VALOR:	R\$ 455,03
VALOR ENCARGOS (83.86%):	R\$ 101,83
VALOR BDI (26.00%):	R\$ 113,75

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METÁLICA NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

DATA: 22 de agosto de 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 46,91	R\$ 0,28
I0442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	1,11000000	R\$ 0,47	R\$ 0,52
TOTAL Material:						R\$ 0,80

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 20,76	R\$ 10,38
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,68000000	R\$ 15,55	R\$ 10,57
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,95

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
FI. 49280
CARIRÉ

VALOR:	R\$
VALOR ENCARGOS (83.86%):	R\$
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 5,43
VALOR COM BDI:	R\$ 27,18

1.4.1. C1327 - ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	11,18000000	R\$ 5,13	R\$ 57,35
TOTAL Material:						R\$ 57,35

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,65000000	R\$ 16,77	R\$ 27,67
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,90000000	R\$ 20,76	R\$ 39,44
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 67,11

VALOR:	R\$ 124,48
VALOR ENCARGOS (83.86%):	R\$
VALOR BDI (25.00%):	R\$
VALOR COM BDI:	R\$ 155,57

1.4.2. C0657 - CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0447	CALHA DE ALUMINIO DESENVOL. DE 25CM	SEINFRA	M	1,03000000	R\$ 10,42	R\$ 10,73
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,09000000	R\$ 10,80	R\$ 0,97
I1784	REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 40,51	R\$ 1,62
TOTAL Material:						R\$ 13,32

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 16,77	R\$ 16,77
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,31	R\$ 20,31
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 37,08

VALOR:	R\$ 50,40
VALOR ENCARGOS (83.86%):	R\$ 22,41
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 12,80
VALOR COM BDI:	R\$ 63,00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METÁLICA NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

DATA: 22 de agosto de 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



1.4.3. C0818 - COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 20m (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	4,90000000	R\$ 5,13	R\$ 25,13
TOTAL Material:						R\$ 25,13
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,68000000	R\$ 16,77	R\$ 11,40
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,78000000	R\$ 20,76	R\$ 16,19
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 27,59
VALOR:						R\$ 52,72
VALOR ENCARGOS (83.86%):						R\$ 18,80
VALOR BDI (25.00%):						R\$ 13,18
VALOR COM BDI:						R\$ 85,90

1.4.4. C4827 - TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 1,26	R\$ 3,78
I1920	TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,18	R\$ 0,54
I9141	TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,7 MM	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 27,52	R\$ 30,27
TOTAL Material:						R\$ 34,59
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 16,77	R\$ 5,03
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,76	R\$ 6,22
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,25
VALOR:						R\$ 45,84
VALOR ENCARGOS (83.86%):						R\$ 6,86
VALOR BDI (25.00%):						R\$ 11,46
VALOR COM BDI:						R\$ 57,30

1.5.1. C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 2,43	R\$ 2,67
TOTAL Material:						R\$ 2,67
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 16,77	R\$ 5,03

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METÁLICA NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PROPOSTA:

DATA: 22 de agosto de 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,76	R\$ 6,22	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 11,25
						VALOR:	R\$ 13,92
						VALOR ENCARGOS (83.86%):	R\$ 8,86
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 3,48
						VALOR COM BDI:	R\$ 17,40



1.5.2. C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 3,79		
					TOTAL Material:	R\$ 4,16	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 16,77	R\$ 7,54	
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 20,76	R\$ 9,34	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,88	
						VALOR:	R\$ 21,04
						VALOR ENCARGOS (83.86%):	R\$ 10,29
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 5,26
						VALOR COM BDI:	R\$ 26,30

1.5.3. C1194 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I1073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 9,08		
					TOTAL Material:		
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 16,77	R\$ 11,73	
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 20,76	R\$ 14,53	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 26,26	
						VALOR:	R\$ 36,24
						VALOR ENCARGOS (83.86%):	R\$ 16,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 9,06
						VALOR COM BDI:	R\$ 45,30

1.5.4. C0591 - CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	1,68000000	R\$ 102,16	R\$ 171,62
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	1,25000000	R\$ 9,74	R\$ 12,17
C0840	CONCRETO PAVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03840000	R\$ 304,68	R\$ 11,69
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,21600000	R\$ 41,20	R\$ 8,89

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METÁLICA NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

DATA: 22 de agosto de 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,19200000	R\$ 60,84	R\$ 11,68
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,05400000	R\$ 91,99	R\$ 4,96
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	1,44000000	R\$ 21,68	R\$ 31,21

TOTAL Serviço: R\$ 252,22

VALOR:	R\$ 252,22
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 100,78
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 63,05
VALOR COM BDI:	R\$ 315,27

..... C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 22,51
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 22,14
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 18,30
I1754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 61,14

TOTAL Material: R\$ 124,09

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 16,77
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,76

TOTAL Mão de Obra: R\$ 75,06

VALOR:	R\$ 199,15
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 45,72
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 49,78
VALOR COM BDI:	R\$ 248,93

1.5.6. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 2,00

TOTAL Material: R\$ 2,04

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 16,77
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 20,76

TOTAL Mão de Obra: R\$ 4,50

VALOR:	R\$ 6,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 2,75
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 1,63
VALOR COM BDI:	R\$ 8,17

1.5.7. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METÁLICA NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

DATA: 22 de agosto de 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0358 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 2,26	R\$ 2,30
TOTAL Material:					R\$ 2,30

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 16,77	R\$ 2,18
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 20,76	R\$ 2,69
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,87

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
 P.M. CARIRÉ
 FI. 49300
 [Assinatura]

VALOR:	R\$ 7,17
VALOR ENCARGOS (83.86%):	f
VALOR BDI (25.00%):	f
VALOR COM BDI:	R\$ 8,96

1.5.8. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,60	R\$ 6,60
TOTAL Material:					R\$ 6,60

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 16,77	R\$ 5,03
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,76	R\$ 6,22
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,25

VALOR:	R\$ 17,85
VALOR ENCARGOS (83.86%):	R\$ 6,88
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 4,46
VALOR COM BDI:	R\$

1.5.9. C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,60	R\$ 6,60
TOTAL Material:					R\$ 6,60

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 16,77	R\$ 5,03
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,76	R\$ 6,22
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,25

VALOR:	R\$ 17,85
VALOR ENCARGOS (83.86%):	R\$ 6,88
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 4,46
VALOR COM BDI:	R\$ 22,31

1.5.10. C1125 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METÁLICA NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL

LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

DATA: 22 de agosto de 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1011	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 35,79
TOTAL Material:					R\$ 35,79

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 16,77
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 20,76
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 33,77

VALOR:	R\$ 69,56
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 20,58
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 17,39
VALOR COM BDI:	R\$ 86,95

1.5.11. C4809 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9124	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 255,76
TOTAL Material:					R\$ 255,76

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 16,77
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 20,76
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 58,29

VALOR:	R\$ 312,05
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 34,29
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 78,01
VALOR COM BDI:	R\$ 390,66

1.5.12. C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 12,66
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 35,88
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,80
I1244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 45,17
TOTAL Material:					R\$ 120,83

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 16,77
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 20,76
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 89,83

VALOR:	R\$ 210,66
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 65,01
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 52,66

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METÁLICA NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PROPOSTA:

DATA: 22 de agosto de 2023.




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI:	R\$ 263,32
----------------	------------

1.6.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 11,94	R\$ 0,59
I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 8,27	R\$ 0,99
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,38	R\$ 0,09
I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 17,09	R\$ 2,90
TOTAL Material:					

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 16,77	R\$ 5,86
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,76	R\$ 8,30
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,16



VALOR:	R\$ 18,73
VALOR ENCARGOS (83.86%):	R\$ 8,62
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 4,68
VALOR COM BDI:	R\$ 23,41

1.6.2. C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6165 LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	R\$ 11,91	R\$ 5,71
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,38	R\$ 0,38
TOTAL Material:					R\$ 6,09

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 16,77	R\$ 3,01
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,76	R\$ 4,15
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,16

VALOR:	R\$ 13,25
VALOR ENCARGOS (83.86%):	R\$ 4,38
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 3,31
VALOR COM BDI:	R\$ 16,56

1.6.3. C1911 - PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 1,17	R\$ 0,29
I2087 TINTA ALUMÍNIO SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,15000000	R\$ 22,50	R\$ 3,37
I2158 TRINCHA 2'	SEINFRA	UN	0,08000000	R\$ 2,65	R\$ 0,21
TOTAL Material:					R\$ 3,87

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METÁLICA NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL


LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

DATA: 22 de agosto de 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 16,77	R\$ 3,35
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,76	R\$ 8,30
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,65
VALOR:						R\$ 15,52
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 7,07
VALOR BDI (25.00%):						R\$ 3,88
VALOR COM BDI:						R\$ 19,40

C1040 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA (M)

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 11,39	R\$ 0,34
TOTAL Material:					R\$ 0,34	
Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 16,77	R\$ 8,38
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,76	R\$ 20,76
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 29,14
VALOR:						R\$ 29,48
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 17,68
VALOR BDI (25.00%):						R\$ 7,37
VALOR COM BDI:						R\$ 36,85

1.6.5. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 3,78	R\$ 0,30
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	R\$ 17,09	R\$ 4,27
TOTAL Material:					R\$ 4,57	
Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 20,76	R\$ 10,38
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 15,55	R\$ 6,22
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,60
VALOR:						R\$ 21,17
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 10,28
VALOR BDI (25.00%):						R\$ 5,29
VALOR COM BDI:						R\$ 26,46

1.7.1. C0219 - ARMADURA DE TELA DE AÇO (M2)

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01000000	R\$ 6,98	R\$ 0,06
I2040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	1,03000000	R\$ 14,96	R\$ 15,40

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METÁLICA NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PROPOSTA:

DATA: 22 de agosto de 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Material:	R\$ 15,46
-----------------	-----------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,04000000	R\$ 16,77	R\$ 0,67
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,02000000	R\$ 20,76	R\$ 0,41
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,08	



VALOR:	R\$ 16,54
VALOR ENCARGOS (83.86%):	R\$ 0,87
VALOR BDI (28.00%):	R\$ 4,13
VALOR COM BDI:	R\$

1.7.2. C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	R\$ 46,91	R\$ 32,74
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 52,95	R\$ 46,49
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,38	R\$ 83,60
TOTAL Material:					R\$ 162,83	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,76	R\$ 41,52
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 15,55	R\$ 248,80
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 290,32	

VALOR:	R\$ 453,15
VALOR ENCARGOS (83.86%):	R\$ 186,12
VALOR BDI (28.00%):	R\$ 112,98
VALOR COM BDI:	R\$ 742,05

1.7.3. C1919 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 0,58	R\$ 0,46
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,46	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	R\$ 0,33	R\$ 6,93
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 51,93	R\$ 1,55
I0508	CERA	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 11,23	R\$ 1,12
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	R\$ 0,38	R\$ 10,10
I1101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 25,58	R\$ 2,55
I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	R\$ 24,44	R\$ 1,22
I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	R\$ 0,95	R\$ 2,37
TOTAL Material:					R\$ 25,84	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 20,76	R\$ 10,38

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METÁLICA NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

DATA: 22 de agosto de 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 20,76	R\$ 24,91
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 15,55	R\$ 18,66
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 53,95

VALOR:	R\$ 80,25
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 33,34
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 20,06
VALOR COM BDI:	R\$ 100,31

C1347 - CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, 'LETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M (CJ)

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1139	ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 1.314,62	R\$ 1.314,62
I1911	TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 876,31	R\$ 876,31
					TOTAL Material:	R\$ 2.190,93

Serviço	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/MBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,08650000	R\$ 271,89	R\$ 23,51
					TOTAL Serviço:	R\$ 23,51

VALOR:	R\$ 2.214,44
VALOR ENCARGOS (83.86%):	R\$ 7,28
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 553,61
VALOR COM BDI:	R\$ 2.768,05

1.8.2. C1349 - CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES (CJ)

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1137	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 2.436,98	R\$ 2.436,98
					TOTAL Material:	R\$ 2.436,98

VALOR:	R\$ 2.436,98
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 609,24
VALOR COM BDI:	R\$ 3.046,22

1.8.3. C1351 - CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS (CJ)

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1140	REDE PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 1.479,46	R\$ 1.479,46

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METÁLICA NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PROPOSTA:

DATA: 22 de agosto de 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



TOTAL Material:	R\$ 1.479,46
VALOR:	R\$ 1.479,46
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 369,86
VALOR COM BDI:	R\$ 1.849,32

1.8.4. C3681 - GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16748	GRADE DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=15MM E MOLDURA C/BARRA CHATA DE FERRO 2"X3/8"	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 173,72	R\$
TOTAL Material:					R\$	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 20,76	R\$ 62,28
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 15,55	R\$ 46,65
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 108,93	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,01000000	R\$ 397,22	R\$ 3,97
TOTAL Serviço:					R\$ 3,97	

VALOR:	R\$ 286,82
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 68,72
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 71,85
VALOR COM BDI:	R\$ 358,27

1.8.5. C0035 - ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 6,32	R\$ 0,94
10100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	SEINFRA	KG	0,07000000	R\$ 7,31	R\$ 0,51
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 17,36	R\$ 2,08
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 57,49	R\$ 8,62
12036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 12,23	R\$ 12,84
12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2)	SEINFRA	M	2,73000000	R\$ 49,35	R\$ 134,72
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,10000000	R\$ 15,69	R\$ 1,56
TOTAL Material:					R\$ 161,27	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 16,77	R\$ 8,38
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 16,77	R\$ 15,09
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 20,76	R\$ 31,14
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 54,61	

VALOR:	R\$ 215,88
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 33,28

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METÁLICA NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL


LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

DATA: 22 de agosto de 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (25.00%):	R\$ 53,97
VALOR COM BDI:	R\$ 269,85

1.8.6. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 15,55	R\$ 10,88
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,88

VALOR:	R\$ 10,88
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 7,05
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 2,72
VALOR COM BDI:	R\$ 13,60


Icaro Teles Gomes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 326200


17.608.342/0001-91
W&R Construções e Locações Ltda.
RUA JUVÊNCIO LUIS PEREIRA, 1307
CENTRO - CEP 62.350-000
UBAJARA — CEARÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METÁLICA NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

DATA: 22 de agosto de 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I0618 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)						
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,29	R\$ 25,29
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	145,73390000	R\$ 0,69	R\$ 100,55
I2702	JUROS	SEINFRA	H	12,79220000	R\$ 0,69	R\$ 8,82
TOTAL Material:					R\$ 134,66	



VALOR:	R\$ 134,66
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R:
VALOR BDI (25.00%):	R:
VALOR COM BDI:	R\$ 168,32

C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)						
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 5,10	R\$ 2,04
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 9,59	R\$ 1,43
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 3,29	R\$ 1,64
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 6,95	R\$ 6,95
TOTAL Material:					R\$ 12,06	

Mão de Obra						
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 16,77	R\$ 21,80
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 20,76	R\$ 26,98
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 48,78	

VALOR:	R:
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 29,72
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 15,21
VALOR COM BDI:	R\$ 76,05

I2716 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)						
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,73	R\$ 18,73
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,73	

VALOR:	R\$ 18,73
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 11,42
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 4,68
VALOR COM BDI:	R\$ 23,41

I0666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)					
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METÁLICA NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL

LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

DATA: 22 de agosto de 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,29	R\$ 25,29
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 0,69	R\$ 31,45
12702	JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	R\$ 0,69	R\$ 3,41

TOTAL Material: R\$ 60,15

VALOR:	R\$ 60,15
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 14,42
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 15,03
VALOR COM BDI:	R\$ 75,18

12548 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,73	R\$ 18,73

TOTAL Mão de Obra: R\$ 18,73

VALOR:	R\$ 18,73
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 11,42
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 4,68
VALOR COM BDI:	R\$ 23,41

10626 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,73	R\$ 18,73
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	6,22530000	R\$ 0,69	R\$ 4,29
702 JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	R\$ 0,69	R\$ 0,38

TOTAL Material: R\$ 23,40

VALOR:	R\$ 23,40
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 11,42
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 5,85
VALOR COM BDI:	R\$ 29,25

12823 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12523 OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMÁTICO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,73	R\$ 18,73

TOTAL Mão de Obra: R\$ 18,73

VALOR:	R\$ 18,73
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 11,42
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 4,68
VALOR COM BDI:	R\$ 23,41

10759 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METÁLICA NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PROPOSTA:

DATA: 22 de agosto de 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,73	R\$ 18,73
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,72850000	R\$ 0,69	R\$ 1,19
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	R\$ 0,69	R\$ 0,05
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,96030000	R\$ 0,69	R\$ 0,66

TOTAL Material: R\$ 20,63



VALOR:	R\$ 20,63
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 11,42
VALOR BDI (25.00%):	I
VALOR COM BDI:	R

I2754 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 2,84	R\$ 76,68

TOTAL Material: R\$ 76,68

VALOR:	R\$ 76,68
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 19,17
VALOR COM BDI:	R\$ 95,85

I2776 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,73	R\$ 18,73

TOTAL Mão de Obra: R\$ 18,73

VALOR:	R\$ 18,73
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 11,42
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 4,68
VALOR COM BDI:	R\$ 23,41

I0614 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,73	R\$ 18,73
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,28710000	R\$ 0,69	R\$ 8,47
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	R\$ 0,69	R\$ 0,74

TOTAL Material: R\$ 27,94

VALOR:	R\$ 27,94
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 11,42
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 6,98
VALOR COM BDI:	R\$ 34,92

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METÁLICA NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL


LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

DATA: 22 de agosto de 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I2722 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 22,87	R\$ 22,87
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,87
VALOR:					R\$ 22,87
VALOR ENCARGOS (83.85%):					R\$ 12,98
VALOR BDI (25.00%):					R\$ 5,71
VALOR COM BDI:					R\$ 28,58

I0779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,29	R\$ 25,29
I2841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 66,03	R\$ 66,03
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 0,69	R\$ 31,45
I2702 JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	R\$ 0,69	R\$ 3,41
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	R\$ 0,69	R\$ 47,17
TOTAL Material:					R\$ 173,35
VALOR:					R\$ 173,35
VALOR ENCARGOS (83.85%):					R\$ 14,42
VALOR BDI (25.00%):					R\$ 43,33
VALOR COM BDI:					R\$ 216,68

- MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	R\$ 2,84	R\$ 47,28
TOTAL Material:					R\$ 47,28
VALOR:					R\$ 47,28
VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):					R\$ 11,82
VALOR COM BDI:					R\$ 59,10

I0680 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,73	R\$ 18,73
I2715 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,94620000	R\$ 0,69	R\$ 1,34
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	R\$ 0,69	R\$ 0,06
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,02430000	R\$ 0,69	R\$ 0,70

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METÁLICA NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PROPOSTA:

DATA: 22 de agosto de 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



TOTAL Material:	R\$ 24,02
VALOR:	R\$ 24,02
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 11,42
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 6,00
VALOR COM BDI:	R\$ 30,02

I2841 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	R\$ 2,84	R\$
TOTAL Material:					F
VALOR:					R\$ 66,03
VALOR ENCARGOS (83.85%):					R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):					R\$ 16,50
VALOR COM BDI:					R\$ 82,53

C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 67,85	R\$ 0,00
I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388888	R\$ 203,17	R\$ 2,82
I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	R\$ 60,15	R\$ 0,04
I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	R\$ 173,35	R\$ 2,28
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 5,14
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777777	R\$ 15,55	R
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,43
VALOR:					R\$ 5,57
VALOR ENCARGOS (83.85%):					R\$ 0,68
VALOR BDI (25.00%):					R\$ 1,39
VALOR COM BDI:					R\$ 6,96

C3253 - BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	R\$ 46,81	R\$ 0,74
I0708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	R\$ 123,75	R\$ 3,19
I0618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 134,66	R\$ 0,00
I0732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166666	R\$ 268,73	R\$ 11,19
I0626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 23,40	R\$ 0,00
I0740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166666	R\$ 103,83	R\$ 4,32
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 19,44

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METÁLICA NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL


LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

DATA: 22 de agosto de 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	R\$ 18.475,18	R\$ 7,39
TOTAL Material:					R\$ 7,39	

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20833333	R\$ 15,55	R\$ 3,23
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,23	

Serviço	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 30,24	R\$ 33,26
TOTAL Serviço:					R\$ 33,26	

VALOR:	R\$ 63,32
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 14,03
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 15,83
VALOR COM BDI:	R\$ 79,15

12792 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,73	R\$ 18,73
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,73	

VALOR:	R\$ 18,73
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 11,42
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 4,68
VALOR COM BDI:	R\$ 23,41

3 - ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm (KG)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 5,75	R\$ 6,61
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 6,98	R\$ 0,13
TOTAL Material:					R\$ 6,74	

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 16,77	R\$ 1,34
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 20,76	R\$ 1,66
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,00	

VALOR:	R\$ 9,74
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 1,83
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 2,43
VALOR COM BDI:	R\$ 12,17

10682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	------------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METÁLICA NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.


PROPOSTA:

DATA: 22 de agosto de 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,73	R\$ 18,73
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 0,69	R\$ 1,56
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	R\$ 0,69	R\$ 0,07
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 0,69	R\$ 0,82
					TOTAL Material:	R\$ 21,18



VALOR:	R\$ 21,18
VALOR ENCARGOS (83.86%):	R\$ 11,42
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 5,29
VALOR COM BDI:	R\$

C3235 - ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 27,94	R\$ 0,00
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882352	R\$ 77,40	R\$ 4,55
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 19,97	R\$ 0,00
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647058	R\$ 20,63	R\$ 3,64
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 8,19

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	R\$ 3,64	R\$ 4,51
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 18,09	R\$ 0,90
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	R\$ 10,53	R\$ 5,68
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	R\$ 4,03	R\$ 0,03
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	R\$ 5,03	R\$ 0,30
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	R\$ 426,03	F
					TOTAL Material:	F

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882352	R\$ 21,82	R\$ 1,28
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	R\$ 15,55	R\$ 9,14
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,42

VALOR:	R\$ 30,24
VALOR ENCARGOS (83.86%):	R\$ 9,34
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 7,56
VALOR COM BDI:	R\$ 37,80

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 15,55	R\$ 41,20
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 41,20

VALOR:	R\$ 41,20
VALOR ENCARGOS (83.86%):	R\$ 26,68

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METÁLICA NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL

LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

DATA: 22 de agosto de 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR BDI (25.00%):	R\$ 10,30
VALOR COM BDI:	R\$ 51,50

C0840 - CONCRETO PVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 21,18	R\$ 15,12
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 15,12

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	R\$ 46,91	R\$ 41,61
1805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	R\$ 0,38	R\$ 111,72
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 51,36	R\$ 42,93
TOTAL Material:						R\$ 196,26

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 15,55	R\$ 93,30
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 93,30

VALOR:	R\$ 304,68
VALOR ENCARGOS (83.86%):	R\$ 68,58
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 76,17
VALOR COM BDI:	R\$ 380,85

C0076 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03040000	R\$ 46,91	R\$ 1,42
1441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,55000000	R\$ 0,76	R\$ 3,45
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,55000000	R\$ 0,38	R\$ 1,72
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	84,00000000	R\$ 0,40	R\$ 33,60
TOTAL Material:						R\$ 40,19

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 20,76	R\$ 33,21
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,85000000	R\$ 15,55	R\$ 28,76
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 61,97

VALOR:	R\$ 102,16
VALOR ENCARGOS (83.86%):	R\$ 38,83
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 25,54
VALOR COM BDI:	R\$ 127,70

I0708 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,29	R\$ 25,29

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METÁLICA NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PROPOSTA:

DATA: 22 de agosto de 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I2752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 47,28	R\$ 47,28
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	28,66170000	R\$ 0,69	R\$ 19,77
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,54730000	R\$ 0,69	R\$ 1,75
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	42,99250000	R\$ 0,69	R\$ 29,66

TOTAL Material: R\$ 123,75

VALOR: R\$ 123,75

VALOR ENCARGOS (83.88%): R\$ 14,42

VALOR BDI (25.00%): R\$ 30,93

VALOR COM BDI: R\$ 1



I0728 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,73	R\$ 18,73
I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 40,04	R\$ 40,04
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,28710000	R\$ 0,69	R\$ 8,47
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	R\$ 0,69	R\$ 0,74
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	13,65230000	R\$ 0,69	R\$ 9,42

TOTAL Material: R\$ 77,40

VALOR: R\$ 77,40

VALOR ENCARGOS (83.88%): R\$ 11,42

VALOR BDI (25.00%): R\$ 19,35

VALOR COM BDI: R\$ 96,75

I0645 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,73	R\$ 18,73
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,72850000	R\$ 0,69	R\$ 1,19
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	R\$ 0,69	R\$ 0,05

TOTAL Material: R\$ 19,97

VALOR: R\$ 19,97

VALOR ENCARGOS (83.88%): R\$ 11,42

VALOR BDI (25.00%): R\$ 4,99

VALOR COM BDI: R\$ 24,96

I0578 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 22,87	R\$ 22,87
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	19,76470000	R\$ 0,69	R\$ 13,63
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,75660000	R\$ 0,69	R\$ 1,21

TOTAL Material: R\$ 37,71

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METÁLICA NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PROPOSTA:

DATA: 22 de agosto de 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



VALOR:	R\$ 37,71
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 12,98
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 9,42
VALOR COM BDI:	R\$ 47,13

I0710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,29	R\$ 25,29
754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 76,68	R\$ 76,68
701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	56,65780000	R\$ 0,69	R\$ 39,09
I2702 JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	R\$ 0,69	R\$ 3,47
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	84,98670000	R\$ 0,69	R\$ 58,64
TOTAL Material:					R\$ 203,17

VALOR:	R\$ 203,17
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 14,42
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 50,79
VALOR COM BDI:	R\$ 253,96

I0732 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,29	R\$ 25,29
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	145,73390000	R\$ 0,69	R\$ 100,55
702 JUROS	SEINFRA	H	12,79220000	R\$ 0,69	R\$ 8,82
703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	194,31190000	R\$ 0,69	R\$ 134,07
TOTAL Material:					R\$ 268,73

VALOR:	R\$ 268,73
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 14,42
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 67,18
VALOR COM BDI:	R\$ 335,91

I0566 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET. MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,73	R\$ 18,73
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,94620000	R\$ 0,69	R\$ 1,34
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	R\$ 0,69	R\$ 0,06
TOTAL Material:					R\$ 20,13

VALOR:	R\$ 20,13
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 11,42
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 5,03

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METÁLICA NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PROPOSTA:

DATA: 22 de agosto de 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR COM BDI:	R\$ 25,16
----------------	-----------

I2715 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)						
Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706		L	1,12500000	R\$ 2,84	R\$ 3,19	
					TOTAL Material:	R\$ 3,19
					VALOR:	R\$ 3,19
					VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
					VALOR BDI (25.00%):	R
					VALOR COM BDI:	R



I0748 - MÁQUINA DE POLIR (CHP) (H)						
Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2701		H	0,54230000	R\$ 0,69	R\$ 0,37	
I2702		H	0,03610000	R\$ 0,69	R\$ 0,02	
I2703		H	0,28540000	R\$ 0,69	R\$ 0,19	
I2809		H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
					TOTAL Material:	R\$ 0,58
					VALOR:	R\$ 0,58
					VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
					VALOR BDI (25.00%):	R\$ 0,14
					VALOR COM BDI:	R\$ 0,72

I2842 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)						
Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2562		H	1,00000000	R\$ 25,29	R\$ 25,29	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,29
					VALOR:	R\$ 25,29
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 14,42
					VALOR BDI (25.00%):	R\$ 6,32
					VALOR COM BDI:	R\$ 31,61

I2755 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)						
Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2550		H	1,00000000	R\$ 25,29	R\$ 25,29	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,29
					VALOR:	R\$ 25,29
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 14,42
					VALOR BDI (25.00%):	R\$ 6,32

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METÁLICA NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

DATA: 22 de agosto de 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR COM BDI:	R\$ 31,61
----------------	-----------

I2753 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550 OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,29	R\$ 25,29
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,29



VALOR:	R\$ 25,29
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 14,42
VALOR BDI (26.00%):	R\$ 6,32
VALOR COM BDI:	R\$ 31,61

I2775 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	R\$ 2,84	R\$ 40,04
TOTAL Material:					R\$ 40,04

VALOR:	R\$ 40,04
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.00%):	R\$ 10,01
VALOR COM BDI:	R\$ 50,05

C2862 - LASTRO DE BRITA (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I280 BRITA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 52,95	R\$ 60,89
TOTAL Material:					R\$ 60,89

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 15,55	R\$ 31,10
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 31,10

VALOR:	R\$ 91,99
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 20,14
VALOR BDI (26.00%):	R\$ 22,99
VALOR COM BDI:	R\$ 114,98

I2781 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,29	R\$ 25,29
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,29

VALOR:	R\$ 25,29
VALOR ENCARGOS (83.86%):	R\$ 14,42
VALOR BDI (26.00%):	R\$ 6,32

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METÁLICA NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

DATA: 22 de agosto de 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR COM BDI:	R\$ 31,81
----------------	-----------

I0596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,29	R\$ 25,29
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	56,65780000	R\$ 0,69	R\$ 39,09
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	R\$ 0,69	R\$ 3,47
TOTAL Material:						R\$ 67,85



VALOR:	R\$
VALOR ENCARGOS (83.86%):	R\$ 14,92
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 16,96
VALOR COM BDI:	R\$ 84,81

I0740 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,73	R\$ 18,73
I2791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 76,88	R\$ 76,88
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	6,22530000	R\$ 0,69	R\$ 4,29
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	R\$ 0,69	R\$ 0,38
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	5,44720000	R\$ 0,69	R\$ 3,75
TOTAL Material:						R\$ 103,83

VALOR:	R\$ 103,83
VALOR ENCARGOS (83.86%):	R\$
VALOR BDI (25.00%):	R\$
VALOR COM BDI:	R\$ 129,78

I0594 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,29	R\$ 25,29
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	28,66170000	R\$ 0,69	R\$ 19,77
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,54730000	R\$ 0,69	R\$ 1,75
TOTAL Material:						R\$ 46,81

VALOR:	R\$ 46,81
VALOR ENCARGOS (83.86%):	R\$ 14,42
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 11,70
VALOR COM BDI:	R\$ 58,51

I2791 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METÁLICA NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

DATA: 22 de agosto de 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 2,84	R\$ 76,68
TOTAL Material:						R\$ 76,68



VALOR:	R\$ 76,68
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 19,17
VALOR COM BDI:	R\$ 95,85

C3268 - CONCRETO PVIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 20,13	R\$ 0,00
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,02	R\$ 24,02
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 24,02

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	R\$ 0,38	R\$ 96,52
TOTAL Material:						R\$ 96,52

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 15,55	R\$ 93,30
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 93,30

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,91970000	R\$ 5,57	R\$ 5,12
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 63,32	R\$ 52,93
TOTAL Serviço:						R\$ 58,05

VALOR:	R\$ 271,89
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 84,20
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 67,97
VALOR COM BDI:	R\$ 339,86

C2123 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 46,91	R\$ 0,28
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,22000000	R\$ 0,76	R\$ 0,92
TOTAL Material:						R\$ 1,20

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 20,76	R\$ 10,38
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 15,55	R\$ 10,10
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,48

VALOR:	R\$ 21,68
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 12,79
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 5,42

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METÁLICA NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PROPOSTA:

DATA: 22 de agosto de 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR COM BDI:	R\$ 27,10
----------------	-----------

C0170 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 46,91	R\$ 57,04
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	R\$ 0,38	R\$ 184,68
TOTAL Material:					R\$ 241,72

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 15,55	R\$ 1
TOTAL Mão de Obra:					R\$

VALOR:	R\$ 397,22
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 100,70
VALOR BDI (28.00%):	R\$ 99,30
VALOR COM BDI:	R\$ 496,52



Miltman Lopes
17.608.342/0001-91
W&R Construções e Locações Ltda.
RUA JUVÊNCIO LUIS PEREIRA, 1307
CENTRO - CEP 62.350-000
UBAJARA - CEARÁ

Icaro Teles Gomes
Icaro Teles Gomes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 326200

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ESPORTES COM COBERTURA METÁLICA NA LOCA CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ



MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

DATA: 22 de agosto de 2023.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COM COBERTURA METÁLICA	R\$ 647.737,50	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 161.934,38	R\$ 161.934,38	R\$ 161.934,38	R\$ 161.934,36	R\$ 647.737,50
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 161.934,37	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 40.483,59	R\$ 40.483,59	R\$ 40.483,59	R\$ 40.483,60	R\$ 161.934,37
		R\$ 809.671,87	R\$ 202.417,97	R\$ 202.417,97	R\$ 202.417,97	R\$ 202.417,96	R\$ 809.671,87
			R\$ 202.417,97	R\$ 404.835,94	R\$ 607.253,91	R\$ 809.671,87	

Milton Lopes
 17.608.342/0001-91
 W&R Construções e Locações Ltda.
 RUA JUVENIL LUIS PEREIRA, 1307
 CENTRO - CEP 62.350-000
 UBAJARA - CEARA

Icaro Teles Gomes
 Icaro Teles Gomes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 326200



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METÁLICA NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PROPOSTA:

DATA: 22 de agosto de 2023.



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	5,10%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
	TOTAL	6,62%
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	5,55%
	TOTAL	5,87%
III - IMPOSTOS		
I	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	ISS	1,50%
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	TOTAL	9,65%

BDI = 25,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



Icaro Teles Gomes
Icaro Teles Gomes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 326200

Wilkman Lopes
17.608.342/0001-91
W&R Construções e Locações Ltda.
RUA JUVÊNIO LUIS PEREIRA, 1307
CENTRO - CEP 62.350-000
UBAJARA — CEARÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METÁLICA NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL

LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023/SME-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

DATA: 22 de agosto de 2023.




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
TOTAL		44,41%	16,46%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
TOTAL		14,73%	11,38%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
TOTAL		7,91%	3,12%

A + B + C + D = 83,85% 47,76%

Icaro Teles Gomes
Icaro Teles Gomes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 326200

Milton Lopes
 17.608.342/0001-91
 W&R Construções e Locações Ltda.
 RUA JUVÊNCIO LUIS PEREIRA, 1307
 CENTRO - CEP 62.350-000
 UBAJARA — CEARÁ