



À Prefeitura Municipal de Cariré-Ce  
Comissão Permanente de Licitação  
Ref. À Tomada de Preços nº 003/2023/SMI

OBJETO- (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL). Prezados (as) Senhores (as), Apresentamos a V.S<sup>a</sup>., nossa proposta para execução dos serviços objeto, Pelo valor Global de,

**R\$ 362.656,18 (Trezentos E Sessenta E Dois Mil, Seiscentos E Cinquenta E Seis Reais E Dezoito Centavos).**

RESUMO DAS OBRAS		
LOTE	OBRAS	VALOR
01	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.	R\$ 362.656,18

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) **Sr. ANASTÁCIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES**, portador do **CPF nº 956.476.783-00**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **90 (noventa) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até **10 (dez) dias** consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Tianguá, 22 de agosto de 2023

ANASTACIO PATRÍCIO PRACIANO  
Assinado de forma digital por ANASTACIO PATRÍCIO PRACIANO  
PONTES:95647678300

**ANASTÁCIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES**

Proprietário  
CPF: 956.476.783-00

FRANCISCO EDSON MACEDO MARTINS JUNIOR  
Assinado de forma digital por FRANCISCO EDSON MACEDO MARTINS JUNIOR:05003859392

**FRANCISCO EDSON MACÊDO MARTINS JUNIOR**

Engenheiro  
CREA nº CE 57466/D

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME  
CNPJ: 15.203.873/0001-79  
RUA DO CAMPO DE AVIAÇÃO, Nº 1555 SALA B SANTO EXPEDITO  
TIANGUÁ-CE 62325-780 FONE: (85) 9.9624-3739  
EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM

Tianguá-CE, 22 de agosto de 2023

REF.: Tomada de Preços nº 003/2023/SMI

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL.

**PLANILHA ORÇAMENTARIA:**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>RUA INÁCIO MARTINS-SEDE</b>						<b>R\$ 34.205,90</b>
1.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	812,54	R\$ 9,33	'R\$ '7.581,00
1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	812,54	R\$ 30,12	'R\$ '24.473,70
1.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	80,00	R\$ 8,81	'R\$ '704,80
1.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	80,00	R\$ 18,08	'R\$ '1.446,40
<b>2</b>	<b>LOCALIDADE SANTO ANTÔNIO</b>						<b>R\$ 7.152,82</b>
2.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	133,60	R\$ 9,33	'R\$ '1.246,49
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	133,60	R\$ 30,12	'R\$ '4.024,03
2.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	70,00	R\$ 8,81	'R\$ '616,70
2.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	70,00	R\$ 18,08	'R\$ '1.265,60
<b>3</b>	<b>LOCALIDADE JURE</b>						<b>R\$ 19.960,69</b>
3.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	369,65	R\$ 9,33	'R\$ '3.448,83
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	369,65	R\$ 30,12	'R\$ '11.133,86
3.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	200,00	R\$ 8,81	'R\$ '1.762,00
3.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	200,00	R\$ 18,08	'R\$ '3.616,00
<b>4</b>	<b>LOCALIDADE DE CACIMBAS</b>						<b>R\$ 11.071,49</b>
4.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	219,30	R\$ 9,33	'R\$ '2.046,07
4.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	219,30	R\$ 30,12	'R\$ '6.605,32
4.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	90,00	R\$ 8,81	'R\$ '792,90
4.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	90,00	R\$ 18,08	'R\$ '1.627,20
<b>5</b>	<b>RUA TABELIÃO OSMUNDO AGUIAR</b>						<b>R\$ 11.384,85</b>
5.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	125,00	R\$ 9,33	'R\$ '1.166,25
5.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	125,00	R\$ 30,12	'R\$ '3.765,00
5.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	240,00	R\$ 8,81	'R\$ '2.114,40
5.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	240,00	R\$ 18,08	'R\$ '4.339,20

**PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME**

ANASTÁCIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES  
PROPRIETÁRIO  
CPF Nº 956.476.783-00

CNPJ: 15.203.873/0001-79

RUA DO CAMPO DE AVIAÇÃO, Nº 1555 SALA B SANTO EXPEDITO  
TIANGUÁ-CE 62325-780 FONE: (85) 9.9624-3739  
EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM

FCO. EDSON MACEDO MARTINS JUNIOR  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CE Nº 57466/D



<b>6</b>	<b>RUA CEFISA AGUIAR</b>							<b>R\$ 11.644,04</b>
6.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	186,10	R\$ 9,33	'R\$ '1.736,31	
6.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	186,10	R\$ 30,12	'R\$ '5.605,33	
6.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	160,00	R\$ 8,81	'R\$ '1.409,60	
6.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	160,00	R\$ 18,08	'R\$ '2.892,80	
<b>7</b>	<b>LOCALIDADE DE ALTO FELIZ</b>							<b>R\$ 36.385,33</b>
7.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	895,05	R\$ 9,33	'R\$ '8.350,82	
7.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	895,05	R\$ 30,12	'R\$ '26.958,91	
7.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	40,00	R\$ 8,81	'R\$ '352,40	
7.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	40,00	R\$ 18,08	'R\$ '723,20	
<b>8</b>	<b>LOCALIDADE DE TAPUIO</b>							<b>R\$ 20.447,90</b>
8.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	436,53	R\$ 9,33	'R\$ '4.072,82	
8.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	436,53	R\$ 30,12	'R\$ '13.148,28	
8.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	120,00	R\$ 8,81	'R\$ '1.057,20	
8.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	120,00	R\$ 18,08	'R\$ '2.169,60	
<b>9</b>	<b>LOCALIDADE DE ARARIUS</b>							<b>R\$ 78.943,78</b>
9.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	1.892,05	R\$ 9,33	'R\$ '17.652,83	
9.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.892,05	R\$ 30,12	'R\$ '56.988,55	
9.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	160,00	R\$ 8,81	'R\$ '1.409,60	
9.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	160,00	R\$ 18,08	'R\$ '2.892,80	
<b>10</b>	<b>LOCALIDADE DE CAVEIRAS</b>							<b>R\$ 7.928,10</b>
10.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	139,62	R\$ 9,33	'R\$ '1.302,65	
10.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	139,62	R\$ 30,12	'R\$ '4.205,35	
10.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	90,00	R\$ 8,81	'R\$ '792,90	
10.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	90,00	R\$ 18,08	'R\$ '1.627,20	
<b>11</b>	<b>LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA</b>							<b>R\$ 23.255,76</b>
11.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	480,44	R\$ 9,33	'R\$ '4.482,51	
11.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	480,44	R\$ 30,12	'R\$ '14.470,85	
11.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	160,00	R\$ 8,81	'R\$ '1.409,60	
11.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	160,00	R\$ 18,08	'R\$ '2.892,80	
<b>12</b>	<b>LOCALIDADE DE ALTO DOS HONORIOS</b>							<b>R\$ 27.744,28</b>
12.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	607,85	R\$ 9,33	'R\$ '5.671,24	
12.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	607,85	R\$ 30,12	'R\$ '18.308,44	
12.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	140,00	R\$ 8,81	'R\$ '1.233,40	



12.4	C3449	MEIO FIO PRÉ C/REJUNTAMENTO	MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	140,00	R\$ 18,08	'R\$ 2.531,20
							<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>R\$ 72.531,24</b>
							<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>R\$ 290.124,94</b>
							<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 362.656,18</b>

Tianguá-CE, 22 de agosto de 2023

ANASTACIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES  
PROPRIETÁRIO  
CPF Nº 956.476.783-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME  
CNPJ: 15.203.873/0001-79  
RUA DO CAMPO DE AVIAÇÃO, Nº 1555 SALA B SANTO EXPEDITO  
TIANGUÁ-CE 62325-780 FONE: (85) 9.9624-3739  
EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM

FCO. EDSON MACEDO MARTINS JUNIOR  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE Nº 57466/D



Tianquá-CE, 22 de agosto de 2023

**REF.:** Tomada de Preços nº 003/2023/SMI  
**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL.

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	Total parcela
1	RUA INÁCIO MARTINS-SEDE	R\$ 34.205,90	25,00% R\$ 8.551,48	25,00% R\$ 8.551,48	25,00% R\$ 8.551,48	25,00% R\$ 8.551,46	100,00% R\$ 34.205,90
2	LOCALIDADE SANTO ANTÔNIO	R\$ 7.152,82	25,00% R\$ 1.788,21	25,00% R\$ 1.788,21	25,00% R\$ 1.788,21	25,00% R\$ 1.788,19	100,00% R\$ 7.152,82
3	LOCALIDADE JURE	R\$ 19.960,69	25,00% R\$ 4.990,17	25,00% R\$ 4.990,17	25,00% R\$ 4.990,17	25,00% R\$ 4.990,18	100,00% R\$ 19.960,69
4	LOCALIDADE DE CACIMBAS	R\$ 11.071,49	25,00% R\$ 2.767,87	25,00% R\$ 2.767,87	25,00% R\$ 2.767,87	25,00% R\$ 2.767,88	100,00% R\$ 11.071,49
5	RUA TABELÃO OSMUNDO AGUIAR	R\$ 11.384,85	25,00% R\$ 2.846,21	25,00% R\$ 2.846,21	25,00% R\$ 2.846,21	25,00% R\$ 2.846,22	100,00% R\$ 11.384,85
6	RUA CEFISA AGUIAR	R\$ 11.644,04	25,00% R\$ 2.911,01	25,00% R\$ 2.911,01	25,00% R\$ 2.911,01	25,00% R\$ 2.911,01	100,00% R\$ 11.644,04
7	LOCALIDADE DE ALTO FELIZ	R\$ 36.385,33	25,00% R\$ 9.096,33	25,00% R\$ 9.096,33	25,00% R\$ 9.096,33	25,00% R\$ 9.096,34	100,00% R\$ 36.385,33
8	LOCALIDADE DE TAPUIO	R\$ 20.447,90	25,00% R\$ 5.111,98	25,00% R\$ 5.111,98	25,00% R\$ 5.111,98	25,00% R\$ 5.111,96	100,00% R\$ 20.447,90
9	LOCALIDADE DE ARARIUS	R\$ 78.943,78	25,00% R\$ 19.735,95	25,00% R\$ 19.735,95	25,00% R\$ 19.735,95	25,00% R\$ 19.735,93	100,00% R\$ 78.943,78
10	LOCALIDADE DE CAVEIRAS	R\$ 7.928,10	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%

ANASTACIO PATRICIO PRACIANO  
PROPRIETARIO  
CPF Nº 956.476.788-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME  
CNPJ: 15.203.873/0001-79  
RUA DO CAMPO DE AVIAÇÃO, Nº 1555 SALA B SANTO EXPEDITO  
TIANGUÁ-CE 62325-780 FONE: (85) 9.9624-3739  
EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM

FCO. EDSON MACEDO MARTINS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CRLA-CE Nº 57466/D



	R\$ 1.982,03	R\$ 1.982,03	R\$ 1.982,03	R\$ 1.982,01	R\$ 7.928,10
11 LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA	R\$ 23.255,76	25,00%	R\$ 5.813,94	25,00%	R\$ 23.255,76
		25,00%	R\$ 5.813,94	25,00%	100,00%
12 LOCALIDADE DE ALTO DOS HONORIOS	R\$ 27.744,28	25,00%	R\$ 6.936,07	25,00%	R\$ 27.744,28
		25,00%	R\$ 6.936,07	25,00%	100,00%
13 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 72.531,24	25,00%	R\$ 18.132,81	25,00%	R\$ 72.531,24
		25,00%	R\$ 18.132,81	25,00%	100,00%
	R\$ 362.656,18		R\$ 90.664,06		R\$ 362.656,18
			R\$ 181.328,12		
			R\$ 271.992,18		
					R\$ 362.656,18

Tianguá-CE, 22 de agosto de 2023

ANASTACIO PATRICIO PRACIANO  
 PONTES  
 PROPRIETARIO  
 CPF Nº 956.476.783-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.203.873/0001-79  
 RUA DO CAMPO DE AVIAÇÃO, Nº 1555 SALA B SANTO EXPEDITO  
 TIANGUÁ-CE 62325-780 FONE: (85) 9.9624-3739  
 EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM

FCO. EDSON MACEDO MARTINS  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA/CE Nº 57466/D

Tianguá-CE, 22 de agosto de 2023

REF.: Tomada de Preços nº 003/2023/SMI

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL.

**COMPOSIÇÃO DE CUSTOS:**

**1.1. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 9,33</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>R\$ 6,04</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 9,33</b>

**1.2. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 22,3300	R\$ 1,1165
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 64,6500	R\$ 0,6465
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 40,9100	R\$ 6,1365
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 44,3900	R\$ 6,6585
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 30,12</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>R\$ 10,50</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 30,12</b>

**1.3. C3373 - RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 20,7700	R\$ 1,0385
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 7,7750
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 8,81</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>R\$ 5,65</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 8,81</b>

**1.4. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0971	MEIO FIO PRÉ MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 8,3500	R\$ 8,3500

ANASTACIO PATRÍCIO PRACIANO  
PONTES  
PROPRIETARIO  
CPF Nº 956.476.783-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME  
CNPJ: 15.203.873/0001-79  
RUA DO CAMPO DE AVIAÇÃO, Nº 1555 SALA B SANTO EXPEDITO  
TIANGUÁ-CE 62325-780 FONE: (85) 9.9624-3739  
EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM

FCO. EDSON MACEDO MARTINS  
JUNIOR  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE Nº 57466/D

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 20,7700	R\$ 3,7386
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 15,5500	R\$ 5,5980
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 395,3400	R\$ 0,3953
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 18,08</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>R\$ 5,97</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 18,08</b>

### 2.1. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 9,33</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>R\$ 6,04</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 9,33</b>

### 2.2. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 22,3300	R\$ 1,1165
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 64,6500	R\$ 0,6465
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 40,9100	R\$ 6,1365
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 44,3900	R\$ 6,6585
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 30,12</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>R\$ 10,50</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 30,12</b>

### 2.3. C3373 - RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 20,7700	R\$ 1,0385
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 7,7750
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 8,81</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>R\$ 5,65</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 8,81</b>

### 2.4. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971	MEIO FIO PRÉ MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 8,3500	R\$ 8,3500
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 20,7700	R\$ 3,7386
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 15,5500	R\$ 5,5980
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 395,3400	R\$ 0,3953

ANASTACIO PATRÍCIO PRACIANO  
PONTES  
PROPRIETÁRIO  
CPF Nº 956.476.783-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME  
CNPJ: 15.203.873/0001-79  
RUA DO CAMPO DE AVIAÇÃO, Nº 1555 SALA B SANTO EXPEDITO  
TIANGUÁ-CE 62325-780 FONE: (85) 9.9624-3739  
EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM

FCO. EDSON MACEDO MARTINS  
JUNIOR  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE Nº 57466/D



VALOR: R\$ 18,08

VALOR ENCARGOS (83.85%): R\$ 5,97

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 18,08

3.1. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300

VALOR: R\$ 9,33

VALOR ENCARGOS (83.85%): R\$ 6,04

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 9,33

3.2. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 22,3300	R\$ 1,1165
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 64,6500	R\$ 0,6465
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 40,9100	R\$ 6,1365
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 44,3900	R\$ 6,6585
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300

VALOR: R\$ 30,12

VALOR ENCARGOS (83.85%): R\$ 10,50

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 30,12

3.3. C3373 - RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 20,7700	R\$ 1,0385
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 7,7750

VALOR: R\$ 8,81

VALOR ENCARGOS (83.85%): R\$ 5,65

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 8,81

3.4. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0971	MEIO FIO PRÉ MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 8,3500	R\$ 8,3500
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 20,7700	R\$ 3,7386
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 15,5500	R\$ 5,5980
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 395,3400	R\$ 0,3953

VALOR: R\$ 18,08

VALOR ENCARGOS (83.85%): R\$ 5,97

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 18,08

ANASTACIO PATRÍCIO PRACIANO  
PONTES  
PROPRIETÁRIO  
CPF Nº 956.476.783-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME  
CNPJ: 15.203.873/0001-79  
RUA DO CAMPO DE AVIAÇÃO, Nº 1555 SALA B SANTO EXPEDITO  
TIANGUÁ-CE 62325-780 FONE: (85) 9.9624-3739  
EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM

FCO. EDSON MACEDO MARTINS  
JUNIOR  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE Nº 57466/D

**4.1. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 9,33</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>R\$ 6,04</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 9,33</b>

**4.2. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 22,3300	R\$ 1,1165
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 64,6500	R\$ 0,6465
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 40,9100	R\$ 6,1365
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 44,3900	R\$ 6,6585
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 30,12</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>R\$ 10,50</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 30,12</b>

**4.3. C3373 - RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 20,7700	R\$ 1,0385
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 7,7750
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 8,81</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>R\$ 5,65</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 8,81</b>

**4.4. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 8,3500	R\$ 8,3500
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 20,7700	R\$ 3,7386
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 15,5500	R\$ 5,5980
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 395,3400	R\$ 0,3953
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 18,08</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>R\$ 5,97</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 18,08</b>

**5.1. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300

ANASTACIO PATRÍCIO PRACIANO  
PONTES  
PROPRIETÁRIO  
CPF N° 956.476.783-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME  
CNPJ: 15.203.873/0001-79  
RUA DO CAMPO DE AVIAÇÃO, N° 1555 SALA B SANTO EXPEDITO  
TIANGUÁ-CE 62325-780 FONE: (85) 9.9624-3739  
EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM

FCO. EDSON MACEDO MARTINS  
JUNIOR  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE N° 57466/D

VALOR ENCARGOS (83.85%): R\$ 6,04

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 9,33

**5.2. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 22,3300	R\$ 1,1165
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 64,6500	R\$ 0,6465
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 40,9100	R\$ 6,1365
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 44,3900	R\$ 6,6585
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 30,12</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>R\$ 10,50</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 30,12</b>

**5.3. C3373 - RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 20,7700	R\$ 1,0385
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 7,7750
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 8,81</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>R\$ 5,65</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 8,81</b>

**5.4. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)**


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971	MEIO FIO PRÉ MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 8,3500	R\$ 8,3500
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 20,7700	R\$ 3,7386
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 15,5500	R\$ 5,5980
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 395,3400	R\$ 0,3953
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 18,08</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>R\$ 5,97</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 18,08</b>

**6.1. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 9,33</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>R\$ 6,04</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 9,33</b>

  
ANASTÁCIO PATRÍCIO PRACIANO  
PONTES  
PROPRIETÁRIO  
CPF N° 956.476.783-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME  
CNPJ: 15.203.873/0001-79  
RUA DO CAMPO DE AVIAÇÃO, N° 1555 SALA B SANTO EXPEDITO  
TIANGUÁ-CE 62325-780 FONE: (85) 9.9624-3739  
EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM

  
FCO. EDSON MACEDO MARTINS  
JUNIOR  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE N° 57466/D

6.2. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 22,3300	R\$ 1,1165
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 64,6500	R\$ 0,6465
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 40,9100	R\$ 6,1365
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 44,3900	R\$ 6,6585
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 30,12</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>R\$ 10,50</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 30,12</b>

6.3. C3373 - RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 20,7700	R\$ 1,0385
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 7,7750
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 8,81</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>R\$ 5,65</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 8,81</b>

6.4. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0971	MEIO FIO PRÉ MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 8,3500	R\$ 8,3500
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 20,7700	R\$ 3,7386
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 15,5500	R\$ 5,5980
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 395,3400	R\$ 0,3953
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 18,08</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>R\$ 5,97</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 18,08</b>

7.1. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 9,33</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>R\$ 6,04</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 9,33</b>

7.2. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 22,3300	R\$ 1,1165

ANASTÁCIO PATRÍCIO PRACIANO  
PONTES  
PROPRIETÁRIO  
CPF N° 956.476.783-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME  
CNPJ: 15.203.873/0001-79  
RUA DO CAMPO DE AVIAÇÃO, N° 1555 SALA B SANTO EXPEDITO  
TIANGUÁ-CE 62325-780 FONE: (85) 9.9624-3739  
EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM

FCO. EDSON MACEDO MARTINS  
JUNIOR  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE N° 57466/D

10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 64,6500	R\$ 0,6465
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 40,9100	R\$ 6,1365
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 44,3900	R\$ 6,6585
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 30,12</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>R\$ 10,50</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 30,12</b>

**7.3. C3373 - RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 20,7700	R\$ 1,0385
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 7,7750
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 8,81</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>R\$ 5,65</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 8,81</b>

**7.4. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971	MEIO FIO PRÉ MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 8,3500	R\$ 8,3500
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 20,7700	R\$ 3,7386
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 15,5500	R\$ 5,5980
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 395,3400	R\$ 0,3953
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 18,08</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>R\$ 5,97</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 18,08</b>

**8.1. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 9,33</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>R\$ 6,04</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 9,33</b>

**8.2. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 22,3300	R\$ 1,1165
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 64,6500	R\$ 0,6465
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 40,9100	R\$ 6,1365
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 44,3900	R\$ 6,6585

ANASTÁCIO PATRÍCIO PRACIANO  
PONTES  
PROPRIETÁRIO  
CPF Nº 956.476.783-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME  
CNPJ: 15.203.873/0001-79  
RUA DO CAMPO DE AVIAÇÃO, Nº 1555 SALA B SANTO EXPEDITO  
TIANGUÁ-CE 62325-780 FONE: (85) 9.9624-3739  
EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM

FCO. EDSON MACEDO MARTINS  
JUNIOR  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE Nº 57466/D

10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 30,12</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>R\$ 10,50</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 30,12</b>

**8.3. C3373 - RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 20,7700	R\$ 1,0385
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 7,7750
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 8,81</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>R\$ 5,65</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 8,81</b>

**8.4. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971	MEIO FIO PRÉ MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 8,3500	R\$ 8,3500
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 20,7700	R\$ 3,7386
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 15,5500	R\$ 5,5980
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 395,3400	R\$ 0,3953
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 18,08</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>R\$ 5,97</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 18,08</b>

**9.1. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 9,33</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>R\$ 6,04</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 9,33</b>

**9.2. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 22,3300	R\$ 1,1165
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 64,6500	R\$ 0,6465
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 40,9100	R\$ 6,1365
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 44,3900	R\$ 6,6585
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 30,12</b>

ANASTACIO PATRÍCIO PRACIANO  
PONTES  
PROPRIETÁRIO  
CPF N° 956.476.783-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME  
CNPJ: 15.203.873/0001-79  
RUA DO CAMPO DE AVIAÇÃO, N° 1555 SALA B SANTO EXPEDITO  
TIANGUÁ-CE 62325-780 FONE: (85) 9.9624-3739  
EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM

FCO. EDSON MACEDO MARTINS  
JUNIOR  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE N° 57466/D

VALOR ENCARGOS (83.85%): R\$ 10,50

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 30,12

9.3. C3373 - RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 20,7700	R\$ 1,0385
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 7,7750
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 8,81</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>R\$ 5,65</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 8,81</b>

9.4. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 8,3500	R\$ 8,3500
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 20,7700	R\$ 3,7386
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 15,5500	R\$ 5,5980
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 395,3400	R\$ 0,3953
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 18,08</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>R\$ 5,97</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 18,08</b>

10.1. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 9,33</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>R\$ 6,04</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 9,33</b>

10.2. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 22,3300	R\$ 1,1165
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 64,6500	R\$ 0,6465
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 40,9100	R\$ 6,1365
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 44,3900	R\$ 6,6585
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 30,12</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>R\$ 10,50</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 30,12</b>

ANASTASIO PATRÍCIO PRACIANO  
PONTES  
PROPRIETÁRIO  
CPF N° 956.476.783-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME  
CNPJ: 15.203.873/0001-79  
RUA DO CAMPO DE AVIAÇÃO, N° 1555 SALA B SANTO EXPEDITO  
TIANGUÁ-CE 62325-780 FONE: (85) 9.9624-3739  
EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM

FCO. EDSON MACEDO MARTINS  
JUNIOR  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE N° 57466/D

10.3. C3373 - RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 20,7700	R\$ 1,0385
I2543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 7,7750
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 8,81</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>R\$ 5,65</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 8,81</b>

10.4. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 8,3500	R\$ 8,3500
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 20,7700	R\$ 3,7386
I2543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 15,5500	R\$ 5,5980
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 395,3400	R\$ 0,3953
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 18,08</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>R\$ 5,97</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 18,08</b>

11.1. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 9,33</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>R\$ 6,04</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 9,33</b>

11.2. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 22,3300	R\$ 1,1165
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 64,6500	R\$ 0,6465
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 40,9100	R\$ 6,1365
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 44,3900	R\$ 6,6585
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
I2543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 30,12</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>R\$ 10,50</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 30,12</b>

11.3. C3373 - RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 20,7700	R\$ 1,0385

ANASTACIO PATRÍCIO PRACIANO  
PONTES  
PROPRIETÁRIO  
CPF N° 956.476.783-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME  
CNPJ: 15.203.873/0001-79  
RUA DO CAMPO DE AVIAÇÃO, N° 1555 SALA B SANTO EXPEDITO  
TIANGUÁ-CE 62325-780 FONE: (85) 9.9624-3739  
EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM

FCO. EDSON MACEDO MARTINS  
JUNIOR  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE N° 57466/D



12543 SERVENTE SEINFRA H 0,50000000 R\$ 15,5500 R\$ 7,7750

VALOR: R\$ 8,81

VALOR ENCARGOS (83.85%): R\$ 5,65

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 8,81

**11.4. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 8,3500	R\$ 8,3500
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 20,7700	R\$ 3,7386
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 15,5500	R\$ 5,5980
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 395,3400	R\$ 0,3953

VALOR: R\$ 18,08

VALOR ENCARGOS (83.85%): R\$ 5,97

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 18,08

**12.1. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300

VALOR: R\$ 9,33

VALOR ENCARGOS (83.85%): R\$ 6,04

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 9,33

**12.2. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 22,3300	R\$ 1,1165
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 64,6500	R\$ 0,6465
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 40,9100	R\$ 6,1365
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 44,3900	R\$ 6,6585
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300

VALOR: R\$ 30,12

VALOR ENCARGOS (83.85%): R\$ 10,50

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 30,12

**12.3. C3373 - RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 20,7700	R\$ 1,0385
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 7,7750

VALOR: R\$ 8,81

VALOR ENCARGOS (83.85%): R\$ 5,65

ANASTACIO PATRICIO PRACIANO  
PONTES  
PROPRIETARIO  
CPF N° 956.476.783-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME  
CNPJ: 15.203.873/0001-79  
RUA DO CAMPO DE AVIAÇÃO, N° 1555 SALA B SANTO EXPEDITO  
TIANGUÁ-CE 62325-780 FONE: (85) 9.9624-3739  
EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM

FCO. EDSON MACEDO MARTINS  
JUNIOR  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CE N° 57466/D

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 8,81

12.4. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 8,3500	R\$ 8,3500
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 20,7700	R\$ 3,7386
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 15,5500	R\$ 5,5980
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 395,3400	R\$ 0,3953
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 18,08</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>R\$ 5,97</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>R\$ 18,08</b>

Tianguá-CE, 22 de agosto de 2023

ANASTACIO PATRICIO PRACIANO  
PONTES  
PROPRIETARIO  
CPF N° 956.476.783-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME  
CNPJ: 15.203.873/0001-79  
RUA DO CAMPO DE AVIAÇÃO, N° 1555 SALA B SANTO EXPEDITO  
TIANGUÁ-CE 62325-780 FONE: (85) 9.9624-3739  
EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM

FCO. EDSON MACEDO MARTINS  
JUNIOR  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE N° 57466/D

Tianguá-CE, 22 de agosto de 2023

REF.: Tomada de Preços nº 003/2023/SMI

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL.

**ENCARGOS SOCIAIS:**

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
<b>TOTAL</b>		<b>44,41</b>	<b>16,46</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

ANASTACIO PATRÍCIO PRACIANO  
PONTES  
PROPRIETÁRIO  
CPF Nº 956.476.783-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME  
CNPJ: 15.203.873/0001-79  
RUA DO CAMPO DE AVIAÇÃO, Nº 1555 SALA B SANTO EXPEDITO  
TIANGUÁ-CE 62325-780 FONE: (85) 9.9624-3739  
EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM

FCO. EDSON MACEDO MARTINS  
JUNIOR  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE Nº 57466/D



D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
		<b>TOTAL</b>	<b>7,91 3,12</b>


Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Tianguá-CE, 22 de agosto de 2023

  
ANASTACIO PATRICIO PRACIANO  
PONTES  
PROPRIETARIO  
CPF Nº 956.476.783-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME  
CNPJ: 15.203.873/0001-79  
RUA DO CAMPO DE AVIAÇÃO, Nº 1555 SALA B SANTO EXPEDITO  
TIANGUÁ-CE 62325-780 FONE: (85) 9.9624-3739  
EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM

  
FCO. EDSON MACEDO MARTINS  
JUNIOR  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE Nº 57466/D

Tianguá-CE, 22 de agosto de 2023

REF.: Tomada de Preços nº 003/2023/SMI

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL.

**COMPOSIÇÃO DO BDI:**

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,27
<b>TOTAL</b>		<b>6,59</b>
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
<b>TOTAL</b>		<b>5,32</b>
<b>I Impostos</b>		
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>10,15</b>
<b>BDI = 25,00%</b>		
<b><math>(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1</math></b>		

ANASTÁCIO PATRÍCIO PRACIANO  
PONTES  
PROPRIETÁRIO  
CPF Nº 956.476.783-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME  
CNPJ: 15.203.873/0001-79  
RUA DO CAMPO DE AVIAÇÃO, Nº 1555 SALA B SANTO EXPEDITO  
TIANGUÁ-CE 62325-780 FONE: (85) 9.9624-3739  
EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM

FCO. EDSON MACEDO MARTINS  
JUNIOR  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE Nº 57466/D