

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 011/2023/SME-TP.

NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ Nº 35.131.683/0001-09
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº 2442,
SALA 03, CENTRO, VARJOTA-CE.
FONE: (88) 9740-7520



ENVELOPE N.º "1" DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

north
empreendimentos

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 011/2023/SME-TP.

NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ Nº 35.131.683/0001-09
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº 2442,
SALA 03, CENTRO, VARJOTA-CE.
FONE: (88) 9740-7520

ENVELOPE N.º "2" PROPOSTA DE PREÇOS



NORTH Empreendimentos e Serviços EIRELI
Av. Presidente Castelo Branco, Nº 2442, sala 03, Centro, Varjota -CE
CNPJ: 35.131.683/0001-09 / Fone: (88)997407520
northempreendimentos01@gmail.com

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE
CARIRÉ



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA E.E.I.F. TENENTE AVELINO GOMES, NA LOCALIDADE DE ANIL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.

Prezados Senhores.

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023/SME-TP**, cujo objeto é A **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA E.E.I.F. TENENTE AVELINO GOMES, NA LOCALIDADE DE ANIL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ**, pelo preço global de R\$ 258.547,88(Duzentos e Cinquenta e Oito Mil Quinhentos e Quarenta e Sete reais e Oitenta e Oito centavos), com prazo de execução de 60 (SESSENTA) DIAS.

RESUMO DAS OBRAS		
LOTE	SERVIÇO	VALOR TOTAL
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA E.E.I.F. TENENTE AVELINO GOMES, NA LOCALIDADE DE ANIL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.	R\$ 258.547,88

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. SERGIO PONTE RIBEIRO PARENTE**, portador (a) da carteira de identidade nº 2004031011903 SSP-CE e CPF nº 021.621.423-84, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidades pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Varjota, 20 DE SETEMBRO DE 2023


NORTH empreendimentos e serviços EIRELI
CNPJ: 35.131.683/0001-09
Sérgio Ponte Ribeiro Parente
Responsável Legal




NORTH empreendimentos e serviços EIRELI
Av. Presidente Castelo Branco, Nº 2442, sala 03, Centro, Varjota -CE
CNPJ: 35.131.683/0001-09 / Fone: (88)997407520
sergioponte86@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA E.E.I.F. TENENTE AVELINO GOMES	DATA: 21/09/2023 BDI: 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA E.E.I.F. TENENTE AVELINO GOMES	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 027.1 COM DESCRIÇÃO: 83,85% 47,76%
	LOCAL:	Praça Elísio Aguiar, 141, Centro - CEP: 62.184-000 - CARIRÉ-CE	SEINFRA Composições Próprias: 9,00% 0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M. CARIRÉ
31/63

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	REFORMA						R\$ 206.838,31
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 9.196,04
1.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,21	R\$ 52,87	R\$ 11,10
1.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	60,23	R\$ 22,90	R\$ 1.379,26
1.1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	668,32	R\$ 8,80	R\$ 5.881,21
1.1.4	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	18,53	R\$ 44,06	R\$ 816,43
1.1.5	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	37,51	R\$ 29,54	R\$ 1.108,04
1.2	PAREDES E PAINÉIS E ESTRUTURA DE CONCRETO E PREMOLDADOS						R\$ 3.357,01
1.2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	37,51	R\$ 53,43	R\$ 2.004,15
1.2.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	2,96	R\$ 457,05	R\$ 1.352,86
1.3	ESQUADRIAS MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						R\$ 36.976,94
1.3.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	27,72	R\$ 393,21	R\$ 10.899,78
1.3.2	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVO VIDRO	SEINFRA	M2	31,35	R\$ 323,37	R\$ 10.137,64
1.3.3	C2675	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	31,35	R\$ 217,72	R\$ 6.825,52
1.3.4	C2839	GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4" X 1/2"	SEINFRA	M2	7,68	R\$ 1.186,72	R\$ 9.114,00
1.4	COBERTURA						R\$ 52.315,70
1.4.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	391,66	R\$ 73,49	R\$ 28.783,09
1.4.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	391,66	R\$ 56,43	R\$ 22.101,37
1.4.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	30,10	R\$ 24,17	R\$ 727,51
1.4.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	60,20	R\$ 11,69	R\$ 703,73
1.5	REVESTIMENTOS						R\$ 49.050,49
1.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	668,32	R\$ 5,63	R\$ 3.762,64
1.5.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	668,32	R\$ 30,68	R\$ 20.504,05
1.5.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	250,62	R\$ 91,04	R\$ 22.816,44
1.5.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	250,62	R\$ 7,85	R\$ 1.967,36
1.6	PISOS INTERNOS E EXTERNOS						R\$ 6.370,65
1.6.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	7,93	R\$ 440,10	R\$ 3.489,99
1.6.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	79,26	R\$ 21,16	R\$ 1.677,14
1.6.3	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	18,53	R\$ 57,10	R\$ 1.058,06
1.6.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	18,53	R\$ 7,85	R\$ 145,46
1.7	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						R\$ 4.001,48
1.7.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	14,00	R\$ 195,52	R\$ 2.737,28
1.7.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	7,00	R\$ 180,60	R\$ 1.264,20
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 11.817,40
1.8.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	36,00	R\$ 206,81	R\$ 7.445,16
1.8.2	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	62,00	R\$ 70,52	R\$ 4.372,24
1.9	PINTURA						R\$ 29.491,34
1.9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	442,17	R\$ 18,83	R\$ 8.326,06
1.9.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	442,17	R\$ 17,83	R\$ 7.883,89
1.9.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILIBRILHO SOBRE PINTURAS DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	884,34	R\$ 13,39	R\$ 11.841,31


SÉRGIO PONTES RIBEIRO PARENTE
 ENGENHEIRO CIVIL
 CRE. 1.342.747-7/CE DE 1358370


NORTE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 35.131.683/0001-09
 Sérgio Pontes Ribeiro Parente
 Responsável Legal

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
	OBRA:	EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA E.E.I.F. TENENTE AVELINO GOMES	DATA : 21/09/2023 BDI : 25,00%												
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA E.E.I.F. TENENTE AVELINO GOMES	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES											
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%											
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%												
LOCAL:	Prça Elísio Aguiar, 141, Centro - CEP: 62.184-000 - CARIRÉ-CE														
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE.														

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.9.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	60,73	R\$ 21,26	R\$ 1.291,11
1.9.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	4,20	R\$ 35,47	R\$ 148,97
1.10	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 4.261,26
1.10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	391,66	R\$ 10,88	R\$ 4.261,26
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 51.709,57
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 206.838,31
						VALOR TOTAL:	R\$ 258.547,88
Duzentos e Cinquenta e Oito Mil Quinhentos e Quarenta e Sete reais e Oitenta e Oito centavos							


 PAULO POMILIN DE CARVALHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CRE. 1.1. 3.424, P.M. 061.7358370


 NORTE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 35.131.683/0001-09
 Sérgio Pontes Ribeiro Parente
 Responsável Legal

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 3164

 P.M. CARIRÉ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA E.E.I.F. TENENTE AVELINO GOMES	DATA:	21/09/2023	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA E.E.I.F. TENENTE AVELINO GOMES	FORTE	VERBAO	HORA	MES
LOCAL:	Praça Elísio Aguiar, 141, Centro - CEP: 62.184-000 - CARIRÉ-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE.	Composições Próprias	PRÓPRIA	9,00%	0,00%

1.1.1. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	RS 20,76	RS 6,22
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	RS 15,55	RS 46,65
TOTAL Mão de Obra:						RS 52,87
VALOR:						RS 52,87

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 3165
 P. M. GARIRÉ

1.1.2. C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	RS 20,76	RS 2,69
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	RS 15,55	RS 20,21
TOTAL Mão de Obra:						RS 22,90
VALOR:						RS 22,90

1.1.3. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	RS 20,76	RS 1,03
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	RS 15,55	RS 7,77
TOTAL Mão de Obra:						RS 8,80
VALOR:						RS 8,80

1.1.4. C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	RS 20,76	RS 5,19
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	RS 15,55	RS 38,87
TOTAL Mão de Obra:						RS 44,06
VALOR:						RS 44,06

1.1.5. C1047 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	RS 20,76	RS 6,22
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	RS 15,55	RS 23,32
TOTAL Mão de Obra:						RS 29,54
VALOR:						RS 29,54

1.2.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	RS 47,92	RS 0,71

SERGIO PONTE RIBEIRO
 ENCL. 10109 CIVIL
 CRE. 12.123/2018 Nº 0217358370

NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 35.131.683/0001-09
 Sérgio Pontes Ribeiro Parente
 Responsável Legal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA E.E.I.F. TENENTE AVELINO GOMES	DATA : 21/09/2023		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA E.E.I.F. TENENTE AVELINO GOMES	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Praça Elísio Aguiar, 141, Centro - CEP: 62.184-000 - CARIRÉ-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Item	Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,78	R\$ 1,70
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,39	R\$ 0,85
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,48	R\$ 12,00
TOTAL Material:						R\$ 15,26

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,76	R\$ 20,76
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 15,55	R\$ 17,41
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 38,17
VALOR:					R\$ 53,43

LICENÇA DE CONTRATAÇÃO
 Nº 3366
 CARIRÉ

2.2. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	R\$ 47,92	R\$ 33,44
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 54,09	R\$ 47,49
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,39	R\$ 85,80
TOTAL Material:					R\$ 166,73

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,76	R\$ 41,52
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 15,55	R\$ 248,80
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 290,32
VALOR:					R\$ 457,05

1.3.1. C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	R\$ 47,92	R\$ 0,13
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	R\$ 0,39	R\$ 0,45
11702 PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 322,62	R\$ 322,62
TOTAL Material:					R\$ 323,20

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 20,76	R\$ 31,14
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 15,55	R\$ 38,87
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 70,01
VALOR:					R\$ 393,21

1.3.2. C4830 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
19142 JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 232,35	R\$ 232,35
TOTAL Material:					R\$ 232,35

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 20,76	R\$ 51,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA E.E.I.F. TENENTE AVELINO GOMES	DATA : 21/09/2023		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA E.E.I.F. TENENTE AVELINO GOMES	FONTES	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Praça Elisio Aguiar, 141, Centro - CEP: 62.184-000 - CARIRÉ-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 15,55	R\$ 23,32
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 75,22

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02100000	R\$ 752,40	R\$ 15,80
TOTAL Serviço:						R\$ 15,80
VALOR:						R\$ 323,37

1.3.3. C2675 VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 6mm, COLOCADO (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12254	VIDRO COMUM FUMÊ, E = 6MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 217,72	R\$ 217,72
TOTAL Material:						R\$ 217,72
VALOR:						R\$ 217,72

1.3.4. C2839 GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4" X 1/2" (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 6,74	R\$ 13,48
11061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	0,50000000	R\$ 12,91	R\$ 6,45
12332	FERRO CHATO 1.1/4" x 1/2" (3,16KG/M)	SEINFRA	KG	90,00000000	R\$ 5,91	R\$ 531,90
12219	TUBO PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1/2"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 4,03	R\$ 12,09
TOTAL Material:						R\$ 563,92

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	30,00000000	R\$ 20,76	R\$ 622,80
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 622,80
VALOR:						R\$ 1.186,72

1.4.1. C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 4,06	R\$ 14,21
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	R\$ 12,87	R\$ 17,11
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 11,03	R\$ 1,32
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 0,95	R\$ 3,32
TOTAL Material:						R\$ 35,96

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 16,77	R\$ 16,77
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,76	R\$ 20,76
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 37,53
VALOR:						R\$ 73,49

1.4.2. C4462 TELHA CERÂMICA (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA E.E.I.F. TENENTE AVELINO GOMES	DATA : 21/09/2023	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA E.E.I.F. TENENTE AVELINO GOMES	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Praça Elísio Aguiar, 141, Centro - CEP: 62.184-000 - CARIRE-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE/CE.	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	R\$ 0,50	RS 16,50
TOTAL Material:						RS 16,50

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	RS 20,76	RS 22,83
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,10000000	RS 15,55	RS 17,10
TOTAL Mão de Obra:						RS 39,93

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 3168
P.M. CARIRÉ

VALOR:	RS 56,43
--------	----------

1.4.3. C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	RS 1,74	RS 5,22
TOTAL Material:						RS 5,22

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	RS 20,76	RS 10,38
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,50000000	RS 15,55	RS 7,77
TOTAL Mão de Obra:						RS 18,15

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	R\$ 403,31	RS 0,80
TOTAL Serviço:						RS 0,80
VALOR:						RS 24,17

1.4.4. C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	RS 53,05	RS 0,13
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	RS 0,78	RS 0,25
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	RS 0,39	RS 0,12
TOTAL Material:						RS 0,50

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	RS 20,76	RS 6,22
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,32000000	RS 15,55	RS 4,97
TOTAL Mão de Obra:						RS 11,19
VALOR:						RS 11,69

1.5.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	RS 47,92	RS 0,29
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	RS 0,39	RS 0,94
TOTAL Material:						RS 1,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA E.E.I.F. TENENTE AVELINO GOMES	DATA:	21/09/2023	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA E.E.I.F. TENENTE AVELINO GOMES	FONTE	VERSAO	HORA	MES
LOCAL:	Praça Elísio Aguiar, 141, Centro - CEP: 62.184-000 - CARIRÉ-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 20,76	R\$ 2,07
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 15,55	R\$ 2,33
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,40
VALOR:						R\$ 5,63

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 3169
 P.M. CARIRÉ

1.5.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,76	R\$ 12,45
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,55	R\$ 9,33
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,78
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 356,12	R\$ 8,90
TOTAL Serviço:						R\$ 8,90
VALOR:						R\$ 30,68

1.5.3. C4432 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6498	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 24,26	R\$ 26,68
TOTAL Material:						R\$ 26,68
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 20,76	R\$ 29,06
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 15,55	R\$ 21,77
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 50,83
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 676,74	R\$ 13,53
TOTAL Serviço:						R\$ 13,53
VALOR:						R\$ 91,04

1.5.4. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	R\$ 2,54	R\$ 0,59
TOTAL Material:						R\$ 0,59
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,76	R\$ 4,15
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 15,55	R\$ 3,11
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,26
VALOR:						R\$ 7,85

F. O. PONTES RIBEIRO
 ENL. 13520/01M
 CRE. 13520/01M - F. O. P. R. P. 06/17/2008/070

NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 35.131.683/0001-09
 Sérgio Pontes Ribeiro Parente
 Responsável Legal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA E.E.I.F. TENENTE AVELINO GOMES	DATA: 21/09/2023	BDI: 25,00%											
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA E.E.I.F. TENENTE AVELINO GOMES	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES											
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%											
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%											
LOCAL:	Praça Elísio Aguiar, 141, Centro - CEP: 62.184-000 - CARIRÉ-CE													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE.													

1.6.1. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	2,00000000	RS 20,76	RS 41,52
12543 SERVENTE	H	6,00000000	RS 15,55	RS 93,30
TOTAL Mão de Obra:				RS 134,82

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,00000000	RS 305,28	RS 305,28
TOTAL Serviço:				RS 305,28

MISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 3190
 P.M. CARIRÉ

VALOR: R\$ 440,10

1.6.2. C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,03650000	RS 47,92	RS 1,74
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	14,58000000	RS 0,39	RS 5,68
TOTAL Material:				RS 7,42

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,25000000	RS 20,76	RS 5,19
12543 SERVENTE	H	0,55000000	RS 15,55	RS 8,55
TOTAL Mão de Obra:				RS 13,74

VALOR: R\$ 21,16

1.6.3. C2996 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,00000000	RS 1,44	RS 8,64
16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,10000000	RS 24,26	RS 26,68
TOTAL Material:				RS 35,32

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,60000000	RS 20,76	RS 12,45
12543 SERVENTE	H	0,60000000	RS 15,55	RS 9,33
TOTAL Mão de Obra:				RS 21,78

VALOR: R\$ 57,10

1.6.4. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,23300000	RS 2,54	RS 0,59
TOTAL Material:				RS 0,69

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,20000000	RS 20,76	RS 4,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA E.E.I.F. TENENTE AVELINO GOMES	DATA : 21/09/2023	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA E.E.I.F. TENENTE AVELINO GOMES	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Praça Elísio Aguiar, 141, Centro - CEP: 62.184-000 - CARIRÉ-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

MISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 3174
P. MONTE
P. CARIRÉ

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 15,55	R\$ 3,11
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,26
					VALOR:	R\$ 7,85

1.7.1. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,00350000	R\$ 53,05	R\$ 0,18
I0441	CAL HIDRATADA	KG	2,50000000	R\$ 0,78	R\$ 1,95
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,50000000	R\$ 0,39	R\$ 0,97
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	2,00000000	R\$ 0,41	R\$ 0,82
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	4,00000000	R\$ 1,24	R\$ 4,96
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,00000000	R\$ 3,53	R\$ 3,53
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	2,00000000	R\$ 1,10	R\$ 2,20
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,00000000	R\$ 2,10	R\$ 2,10
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,00000000	R\$ 2,36	R\$ 2,36
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,20000000	R\$ 2,12	R\$ 2,54
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	5,00000000	R\$ 4,76	R\$ 23,80
TOTAL Material:					R\$ 45,41

Mão de Obra	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,00000000	R\$ 16,77	R\$ 50,31
I2320	ENCANADOR	H	3,00000000	R\$ 20,31	R\$ 60,93
I2543	SERVENTE	H	2,50000000	R\$ 15,55	R\$ 38,87
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 150,11
VALOR:					R\$ 195,52

7.2. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,00400000	R\$ 53,05	R\$ 0,21
I0441	CAL HIDRATADA	KG	3,00000000	R\$ 0,78	R\$ 2,34
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,00000000	R\$ 0,39	R\$ 1,17
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,00000000	R\$ 4,37	R\$ 4,37
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,00000000	R\$ 0,98	R\$ 1,96
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,00000000	R\$ 1,32	R\$ 1,32
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	1,00000000	R\$ 8,39	R\$ 8,39
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	1,00000000	R\$ 1,69	R\$ 1,69
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,33000000	R\$ 7,69	R\$ 2,53
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,50000000	R\$ 2,77	R\$ 4,15
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,50000000	R\$ 4,72	R\$ 2,36
TOTAL Material:					R\$ 30,49

Mão de Obra	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,00000000	R\$ 16,77	R\$ 50,31

Sérgio Pontes Ribeiro
 Responsável Legal
 CPF: 35.131.683/0001-09

Página: 8
 NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 35.131.683/0001-09
 Sérgio Pontes Ribeiro Parente
 Responsável Legal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA E.E.I.F. TENENTE AVELINO GOMES	DATA:	21/09/2023	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA E.E.I.F. TENENTE AVELINO GOMES	FORTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	Praça Elísio Aguiar, 141, Centro - CEP: 62.184-000 - CARIRÉ-CE	SEINFRA:	Composições Próprias	HORA:	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE.	PROPRIA:		MES:	47,76%
					0,00%

12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 20,31	R\$ 60,93
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 15,55	R\$ 38,87
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 150,11
VALOR:						R\$ 180,60

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ
 Fl. 3192

1.8.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 1,39	R\$ 16,68
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,24	R\$ 7,24
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 6,74	R\$ 0,67
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 2,48	R\$ 7,44
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,85	R\$ 1,85
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,58	R\$ 1,74
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 15,82	R\$ 15,82
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,62	R\$ 1,24
TOTAL Material:						R\$ 55,35

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 16,77	R\$ 50,31
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 20,76	R\$ 62,28
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 15,55	R\$ 38,87
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 151,46
VALOR:						R\$ 206,81

1.8.2. C1637 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 29,25	R\$ 29,25
TOTAL Material:						R\$ 29,25

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 16,77	R\$ 18,44
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 20,76	R\$ 22,83
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 41,27
VALOR:						R\$ 70,52

1.9.1. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 12,20	R\$ 0,61
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 8,45	R\$ 1,01
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,39	R\$ 0,09
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 17,45	R\$ 2,96

INSCRIÇÃO DE CARVALHO
 ENR. 1.210.411
 CEE. 1.210.411/0001-09

NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 35.131.683/0001-09
 Sérgio Pontes Ribeiro Parente
 Responsável Legal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA E.E.I.F. TENENTE AVELINO GOMES	DATA : 21/09/2023
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA E.E.I.F. TENENTE AVELINO GOMES	BDI : 25,00%
	LOCAL:	Praça Elísio Aguiar, 141, Centro - CEP: 62.184-000 - CARIRE-CE	FONTE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE/CE.	VERSÃO
			HORA
			MES
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	83,85%
		SEINFRA	47,76%
		SEINFRA	0,00%
		SEINFRA	0,00%

VALOR:	R\$ 21,26
--------	-----------

1.9.5. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 12,20	R\$ 0,36
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 17,74	R\$ 2,83
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	R\$ 1,19	R\$ 0,35
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 16,03	R\$ 1,92
TOTAL Material:						R\$ 5,46

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 16,77	R\$ 13,41
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 20,76	R\$ 16,60
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 30,01

VALOR:	R\$ 35,47
--------	-----------

1.10.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 15,55	R\$ 10,88
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,88

VALOR:	R\$ 10,88
--------	-----------

Franco Oriberto de Carvalho
 ENCA. N.º 123456789
 CRE. N.º 123456789-01/2358370

Sergio Pontes Ribeiro
 NORTE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 35.131.683/0001-09
 Sergio Pontes Ribeiro Parente
 Responsável Legal

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 3174
 P.M. CARIRÉ

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA E.E.I.F. TENENTE AVELINO GOMES	DATA:	21/09/2023	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA E.E.I.F. TENENTE AVELINO GOMES	FONTE	VERSAO	HORA	MES
LOCAL:	Praça Elísio Aguiar, 141, Centro - CEP: 62.184-000 - CARIRÉ-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,41%	16,46%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	TOTAL	14,73%	11,38%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
	TOTAL	7,91%	3,12%

A + B + C + D = 83,85% 47,76%

Irati O. Rib. Parente
 ENCL. nº 3175
 Car. nº 3175 / 2023 de 3338370

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 3175
 P.M. CARIRÉ

NORTE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 35.131.683/0001-09
 Sérgio Pontes Ribeiro Parente
 Responsável Legal